

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie ścian budynku głównego(przyklejenie styropian gr 16cm, zakolkowanie, zadeklowanie, wtopienie siatki, pomalowanie cerplastem, baranek, pomalowanie)			
<b>1.1 Ocieplenie ścian</b>					
1	1	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - odjęcie od całości ocieplenia ścian istniejącego ocieplenia pod rynami (odjęte styropian, kołki, klej do przyklejania styropianu, zaślepki styropianowe, 0,7 robocizny)	m <sup>2</sup>		
d.1.	2610-02				
1		Istniejące ocieplenie pod rynną -0.5*46.12*2	m <sup>2</sup>	-46.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>-46.120</b>
2	1	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
d.1.	2610-02				
1		7.68*46.12*2+12.93*8.1*2-0.9*2.05*68-0.8*0.77*6-2.05*2.33*14+2.88*0.96*4-1.55*0.92*8-2.33*2.05*2-0.83*2.45*2-1.1*2.11-2*0.9*2	m <sup>2</sup>	679.834	
				<b>RAZEM</b>	<b>679.834</b>
3	1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2610-10				
1		4*8.1*2+0.9*68+2.05*68*2+0.8*6*2+0.77*6+2.05*14*2+2.33*14+2.88*4*2+0.96*4-1.55*8*2+0.92*8+2.33*2+2.05*2*2+0.83*2+2.45*2*2+1.1*2+2.11-2*0.9+2*2	m	549.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>549.310</b>
4	1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - listwa przyokienna z gąbką	m		
d.1.	2610-10				
1		4*8.1*2+0.9*68+2.05*68*2+0.8*6*2+0.77*6+2.05*14*2+2.33*14+2.88*4*2+0.96*4-1.55*8*2+0.92*8+2.33*2+2.05*2*2+0.83*2+2.45*2*2+1.1*2+2.11-2*0.9+2*2	m	549.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>549.310</b>
5	1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym - kapinosy	m		
d.1.	2610-10				
1		46.12*2+12.93	m	105.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.170</b>
6	1	Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
d.1.	2610-04				
1		0.29*(0.9*68+2.05*68*2+0.8*6*2+0.77*6+2.05*14*2+2.33*14+2.88*4*2+0.96*4-1.55*8*2+0.92*8+2.33*2+2.05*2*2+0.83*2+2.45*2*2+1.1*2+2.11-2*0.9+2*2)	m <sup>2</sup>	140.508	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.508</b>
<b>1.2 Wykucie i montaż parapetów</b>					
7	2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.	0354-11				
2		2.45*2+2.33*2+0.92*8+2.33*14+0.8*6+0.9*68	m	115.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.540</b>
8	2	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt		
d.1.	0129-01				
2		100	szt	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>1.3 Malowanie elewacji</b>					
9	3	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-05				
3		140+679.83	m <sup>2</sup>	819.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>819.830</b>
10	3	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-09				
3		140+679.83	m <sup>2</sup>	819.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>819.830</b>
11	3	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
3		0.9*2.05*68+0.8*0.77*6+2.05*2.33*14+2.88*0.96*4+1.55*0.92*8+2.33*2.05*2+0.83*2.45*2+1.1*2.11+2*0.9*2	m <sup>2</sup>	238.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.035</b>
<b>1.4 Rusztowanie</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	<b>KNR AT-05</b>	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1651-01</b>	57 m o wys. do 10 m			
4		679.83	m <sup>2</sup>	679.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>679.830</b>
<b>2 Prace przy wejściu głównym (przyklejenie styropian gr 5cm na ściany boczne i sufit, zakółkowanie, zadeklowanie, wtopienie siatki, pomalowanie cerplastem, baranek, pomalowanie)</b>					
<b>2.1 Ocieplenie ścian</b>					
13	<b>KNR 0-17</b>	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>2610-02</b>	0.4*7.18+2*0.4*3.7+3.7*7.18+2.93*2.52*2	m <sup>2</sup>	48.557	
1				<b>RAZEM</b>	<b>48.557</b>
14	<b>KNR 0-17</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
d.2.	<b>2610-10</b>	7.18*2+3.33+0.4*2+2.93*2	m	24.350	
1				<b>RAZEM</b>	<b>24.350</b>
15	<b>KNR 0-17</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym - kapinosy	m		
d.2.	<b>2610-10</b>	2.52*2	m	5.040	
1				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
<b>2.2 Malowanie wejścia głównego</b>					
16	<b>KNR K-04</b>	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0202-05</b>	gruntowania	m <sup>2</sup>	48.557	
2		48.557		<b>RAZEM</b>	<b>48.557</b>
17	<b>KNR K-04</b>	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0202-09</b>		m <sup>2</sup>	48.557	
2		48.557		<b>RAZEM</b>	<b>48.557</b>
<b>2.3 Demontaż i montaż drzwi wejściowych ALU</b>					
18	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0353-10</b>		m <sup>2</sup>	8.990	
3		3.1*2.9		<b>RAZEM</b>	<b>8.990</b>
19	<b>KNR-W 2-02</b>	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>1040-02</b>		m <sup>2</sup>	3.150	
3		1.5*2.1		<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
20	<b>KNR-W 2-02</b>	Witryny aluminiowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>1040-06</b>		m <sup>2</sup>	5.840	
3		5.84		<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
<b>2.4 Zamurowanie ścian bocznych</b>					
21	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0127-03</b>		m <sup>2</sup>	14.767	
4		2.52*2.93*2		<b>RAZEM</b>	<b>14.767</b>
22	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0803-03</b>		m <sup>2</sup>	14.767	
4		2.52*2.93*2		<b>RAZEM</b>	<b>14.767</b>
23	<b>KNR 2-02</b>	Zaprawa wapienna m 4 (1:3) wyk.przy użyciu wapna suchogazzonego	m <sup>3</sup>		
d.2.	<b>1751-03</b>		m <sup>3</sup>	0.040	
4		0.04		<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
24	<b>KNR 2-02</b>	Zaprawa cement.-wapienna wyk.przy użyciu wapna suchogazzonego m 8 (1:2:12) - dla ułożenia spos.ręcznym	m <sup>3</sup>		
d.2.	<b>1752-09</b>		m <sup>3</sup>	0.470	
4		0.47		<b>RAZEM</b>	<b>0.470</b>
25	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0830-04</b>		m <sup>2</sup>	14.767	
4		2.52*2.93*2		<b>RAZEM</b>	<b>14.767</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>14.767</b>
<b>2.5 Malowanie balustrad</b>					
26	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>1212-05</b>				
5		4.58*1*2	m <sup>2</sup>	9.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.160</b>
27	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych - analogia do	m		
d.2.	<b>1212-40</b>	rur stalowych utrzymujących daszki nad wejściem			
5		2*3	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2.6 Układanie płytek na schodach i podejście oraz w wiatrołapie</b>					
28	<b>KNR-W 2-02</b>	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na za-	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>1120-02</b>	prawie klejowej			
6		3.7*0.6	m <sup>2</sup>	2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
29	<b>KNR 2-02</b>	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
d.2.	<b>1219-03</b>				
6		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>1111-03</b>	prawie klejowej układane metodą regularną			
6		4.58*3.7	m <sup>2</sup>	16.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.946</b>
<b>3 Prace przy wejściu bocznym (przyklejenie styropian gr 5cm na ściany boczne i sufit, zakalkowanie, zadeklowanie, wtopienie siatki, pomalowanie cerplastem, baranek, pomalowanie)</b>					
<b>3.1 Ocieplenie elementów przy wejściu bocznym</b>					
31	<b>KNR 0-17</b>	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>2610-02</b>	wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki			
1		3*1.6*2+0.29*3+3.1*1.6*0.4*3.1+0.4*1.6	m <sup>2</sup>	17.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.260</b>
32	<b>KNR 0-17</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz	m		
d.3.	<b>2610-10</b>	z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym			
1		3.1+3*2+1.6	m	10.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.700</b>
33	<b>KNR 0-17</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz	m		
d.3.	<b>2610-10</b>	z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym - kapiosy			
1		1.6	m	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>3.2 Malowanie wejścia bocznego (wschodniego)</b>					
34	<b>KNR K-04</b>	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>0202-05</b>	gruntowania			
2		17.25	m <sup>2</sup>	17.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.250</b>
35	<b>KNR K-04</b>	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>0202-09</b>				
2		17.25	m <sup>2</sup>	17.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.250</b>
<b>3.3 Demontaż i montaż drzwi wejściowych</b>					
36	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.3.	<b>0353-09</b>				
3		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	<b>KNR-W 2-02</b>	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 - analogia montaż drzwi stalowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>1027-02</b>				
3		2.1*0.9*2	m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
<b>3.4 Malowanie balustrad</b>					
38	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>1212-05</b>				
4		4*1.3	m <sup>2</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>

