

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Brudownik					
1.1 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
1	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m		
d.1.1	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m	1.270	
		1.27		RAZEM	1.270
2	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-	m ²		
d.1.1	2004-02	czych jednowarstwo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²	0.762	
		0.6*1.27		RAZEM	0.762
1.2 Nowa scianka z gazobetonu - zamurowanie naswietla					
3	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.1.2	0127-03		m ²	0.855	
		1.5*0.57		RAZEM	0.855
4	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-	m ²		
d.1.2	0714-01	ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2	m ²	1.710	
		1.5*0.57*2		RAZEM	1.710
1.3 Sufity z gładziami					
1.3.1 Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach					
5	KNR-W 4-01	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.3.	1202-09		m ²	2.108	
1		1.27*1.66		RAZEM	2.108
1.3.2 Gładzie gipsowe na suficie					
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.3.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie sufitów	m ²	2.108	
2		1.27*1.66		RAZEM	2.108
7	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.1.3.	0830-06	betonów wylewanych	m ²	2.108	
2		1.27*1.66		RAZEM	2.108
1.3.3 Malowanie sufitów					
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży	m ²		
d.1.3.	1510-03	gipsowych z gruntowaniem	m ²	2.108	
3		1.27*1.66		RAZEM	2.108
1.4 Ściany z gładzią i płytkami					
1.4.1 Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach					
9	KNR-W 4-01	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.4.	1202-09		m ²	5.837	
1		(2.95-1.6)*(1.66*2+1.27)-0.4*0.9		RAZEM	5.837
1.4.2 Skucie płytek z ściany					
10	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o	m ²		
d.1.4.	0701-04	pow. odbicia ponad 5 m2 - analogia skucie płytek	m ²	7.936	
2		1.6*(1.66*2+1.27*2)-1.6*0.9		RAZEM	7.936
1.4.3 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
11	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-	m ²		
d.1.4.	0714-01	ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2	m ²	7.936	
3		1.6*(1.66*2+1.27*2)-1.6*0.9		RAZEM	7.936
1.4.4 Licowanie ścian płytkami					
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.4.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²	10.416	
4		2.1*(1.66*2+1.27*2)-2.1*0.9		RAZEM	10.416
13	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naro-	m		
d.1.4.	0840-08	żnikowe	m	16.800	
4		8*2.1		RAZEM	16.800
14	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie	m ²		
d.1.4.	0840-05	klejowej			
4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.1*(1.66*2+1.27*2)-2.1*0.9	m ²	10.416	
				RAZEM	10.416
1.4.5 Gładź na ścianach					
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.1.4.202	1134-02				
5		(2.95-2.1)*(1.66*2+1.27*2)	m ²	4.981	
				RAZEM	4.981
16	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.4.0830-04					
5		(2.95-2.1)*(1.66*2+1.27*2)	m ²	4.981	
				RAZEM	4.981
1.4.6 Malowanie ścian					
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.4.1510-03					
6		(2.95-2.1)*(1.66*2+1.27*2)	m ²	4.981	
				RAZEM	4.981
1.5 Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					
18	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.50801-04					
		1.27*1.66	m ²	2.108	
				RAZEM	2.108
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1.5202	1130-01				
		1.27*1.66	m ²	2.108	
				RAZEM	2.108
20	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1.51118-04					
		1.27*1.66	m ²	2.108	
				RAZEM	2.108
1.6 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
21	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.60507-04					
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.60353-04					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.1.60320-02					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Łazienka dla dzieci					
2.1 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
24	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.2.10507-04					
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2.10353-04					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.2.10320-02					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Korytarz					
3.1 Ściany z gładziami					
3.1.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
27	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3.1.1202-09					
1		2.95*(3.17*2+1.27*2)-0.9*2.1*5-0.99*2	m ²	14.766	
				RAZEM	14.766
3.1.2 Gładź na ścianach					
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.3.1.202	1134-02				
2		2.95*(3.17*2+1.27*2)-0.9*2.1*5-0.99*2	m ²	14.766	
				RAZEM	14.766
29	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.3.1.0830-04					
2		2.95*(3.17*2+1.27*2)-0.9*2.1*5-0.99*2	m ²	14.766	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy	m	RAZEM	14.766
d.3.1.2609-08	2	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m	22.800	
		2.1*8+6*1		RAZEM	22.800
3.1.3 Malowanie ścian					
31	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez	m ²		
d.3.1.1508-02	3	szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,1m	m ²	14.766	
		2.95*(3.17*2+1.27*2)-0.9*2.1*5-0.99*2		RAZEM	14.766
32	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.3.1.1510-03	3	gipsowych z gruntowaniem	m ²	14.766	
		2.95*(3.17*2+1.27*2)-0.9*2.1*5-0.99*2		RAZEM	14.766
3.2 Sufity z gładziami					
3.2.1 Gładzie gipsowe na suficie					
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3.2.202 1134-02	1	GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²	4.026	
		3.17*1.27		RAZEM	4.026
34	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.3.2.0830-06	1	betonów wylewanych	m ²	4.026	
		3.17*1.27		RAZEM	4.026
3.2.2 Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach					
35	KNR-W 4-01	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3.2.1202-09	2		m ²	4.026	
		3.17*1.27		RAZEM	4.026
3.2.3 Malowanie sufitów					
36	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.3.2.1510-03	3	gipsowych z gruntowaniem	m ²	4.026	
		3.17*1.27		RAZEM	4.026
3.3 Podłogi z płytkami (rozebrania posadzki z płytek PCV)					
37	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.3.30504-07			m ²	4.026	
		3.17*1.27		RAZEM	4.026
38	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5	m ²		
d.3.3202 1130-01		mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	4.026	
		3.17*1.27		RAZEM	4.026
39	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.3.31118-04			m ²	4.026	
		3.17*1.27		RAZEM	4.026
4 Sypialnia 2					
4.1 Nowa scianka z gazobetonu					
40	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.4.10127-03			m ²	14.948	
		2.95*5.85-1.1*2.1		RAZEM	14.948
4.2 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
41	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-	m ²		
d.4.20714-01		ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow. podłogi do 5 m2	m ²	29.895	
		(2.95*5.85-1.1*2.1)*2		RAZEM	29.895
4.3 Sufity z gładziami					
4.3.1 Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach					
42	KNR-W 4-01	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4.3.1202-09	1		m ²	22.523	
		5.85*3.85		RAZEM	22.523
4.3.2 Gładzie gipsowe na suficie					
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.4.3.202 1134-02	2	GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²	22.523	
		5.85*3.85			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	RAZEM	22.523
d.4.3.0830-06					
2		5.85*3.85	m ²	22.523	
				RAZEM	22.523
4.3.3 Malowanie sufitów					
45	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4.3.1510-03					
3		5.85*3.85	m ²	22.523	
				RAZEM	22.523
4.4 Ściany z gładziami					
4.4.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
46	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4.4.1202-09					
1		2.95*(3.85*2+5.85*2)-1.1*2.1-5.29*1.94-0.66*1.0+0.2*1.94*2+0.66*2	m ²	46.093	
				RAZEM	46.093
4.4.2 Gładź na ścianach					
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.4.4.202 1134-02					
2		2.95*(3.85*2+5.85*2)-1.1*2.1-5.29*1.94-0.66*1.0+0.2*1.94*2+0.66*2	m ²	46.093	
				RAZEM	46.093
48	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.4.4.2609-08					
2		2.1*2+1*1+5.29+1.94*2+0.66*2	m	15.690	
				RAZEM	15.690
49	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.4.4.0830-04					
2		2.95*(3.85*2+5.85*2)-1.1*2.1-5.29*1.94-0.66*1.0+0.2*1.94*2+0.66*2	m ²	46.093	
				RAZEM	46.093
4.4.3 Malowanie ścian					
50	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
d.4.4.1508-02					
3		1.1*(3.85*2+5.85*2)	m ²	21.340	
				RAZEM	21.340
51	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4.4.1510-03					
3		2.95*(3.85*2+5.85*2)-1.1*2.1-5.29*1.94-0.66*1.0+0.2*1.94*2+0.66*2	m ²	46.093	
				RAZEM	46.093
4.5 Podłogi z paneli podłogowych					
52	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.4.5202 1136-01					
		5.85*3.85	m ²	22.523	
				RAZEM	22.523
53	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele	m ²		
d.4.51001-03					
		5.85*3.85	m ²	22.523	
				RAZEM	22.523
54	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
d.4.51122-06					
		5.85*2+3.85*2-1*2	m	17.400	
				RAZEM	17.400
4.6 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą PCV przesłone z szyba bezpieczna					
55	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
d.4.61023-12					
2			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
56	NNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.4.60507-04					
1			m	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Jadalnia					
5.1 Rozebranie ścianki drewnianej					
57	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.5.10404-05					
		3.3*2.1	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
5.2 Nowa ścianka z gazobetonu					
58	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.5.20127-03					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.3*2.1-2.1*1.1	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
5.3 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
59	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
d.5.3	0714-01	3.3*2.1*2-2.1*1.1*2	m ²	9.240	
				RAZEM	9.240
5.4 Sufity z gładziami					
5.4.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na suficie					
60	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.5.4.	1202-09				
1		6.75*5.85	m ²	39.488	
				RAZEM	39.488
5.4.2 Gładzie gipsowe na suficie					
61	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.5.4.	202 1134-02				
2		6.75*5.85	m ²	39.488	
				RAZEM	39.488
62	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.5.4.	0830-06				
2		6.75*5.85	m ²	39.488	
				RAZEM	39.488
5.4.3 Malowanie sufitów					
63	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.5.4.	1510-03				
3		6.75*5.85	m ²	39.488	
				RAZEM	39.488
5.5 Ściany z gładziami					
5.5.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
64	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.5.5.	1202-09				
1		2.95*(6.75*2+5.85*2)-1.94*2.8*2-1*0.66-1*2.1-0.9*2.1+0.2*1.94*4+0.66*0.2*2	m ²	60.642	
				RAZEM	60.642
5.5.2 Gładź na ścianach					
65	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.5.5.	202 1134-02				
2		2.95*(6.75*2+5.85*2)-1.94*2.8*2-1*0.66-1*2.1-0.9*2.1+0.2*1.94*4+0.66*0.2*2	m ²	60.642	
				RAZEM	60.642
66	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.5.5.	2609-08	2.1*2+1.0+2.1*2+0.9+1.94*4+2.8*2+0.66*2+2.95*2	m	30.880	
2				RAZEM	30.880
67	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.5.5.	0830-04				
2		2.95*(6.75*2+5.85*2)-1.94*2.8*2-1*0.66-1*2.1-0.9*2.1+0.2*1.94*4+0.66*0.2*2	m ²	60.642	
				RAZEM	60.642
5.6 Malowanie ścian					
68	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
d.5.6	1508-02	1.1*(6.75*2+5.85*2)	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
69	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.5.6	1510-03				
		2.95*(6.75*2+5.85*2)-1.94*2.8*2-1*0.66-1*2.1-0.9*2.1+0.2*1.94*4+0.66*0.2*2	m ²	60.642	
				RAZEM	60.642
5.7 Podłogi z paneli podłogowych					
70	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.5.7	202 1136-01				
		5.85*6.75	m ²	39.488	
				RAZEM	39.488
71	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele	m ²		
d.5.7	1001-03				
		5.85*6.75	m ²	39.488	
				RAZEM	39.488
72	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
d.5.7	1122-06				
		5.85*2+6.75*2	m	25.200	
				RAZEM	25.200
5.8 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą PCV przesłone z szyba bezpieczna					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
d.5.8	1023-12	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.5.8	0507-04	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
5.9 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
75	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.5.9	0507-04	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.5.9	0353-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.5.9	0320-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Bawialnia					
6.1 Rozbiórka ścianek działowych z płyt kartonowo gipsowych					
78	KNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
d.6.1	0313-04	2.95*5.85-0.9*2.1	m ²	15.368	
				RAZEM	15.368
6.2 Wykucie otworu drzwiowego do podkuchni					
79	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.6.2	0329-03	2.1*1*0.15	m ³	0.315	
				RAZEM	0.315
80	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.6.2	0313-04	1.5*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
81	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.6.2	0313-02	1.5*2*0.2*0.09	m ³	0.054	
				RAZEM	0.054
6.3 Nowa ścianka z gazobetonu					
82	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.6.3	0127-03	2.95*3.58-2.1*1.0	m ²	8.461	
				RAZEM	8.461
6.4 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
83	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.6.4	0714-01	(2.95*3.58-2.1*1.0)*2	m ²	16.922	
				RAZEM	16.922
6.5 Ściany z gładziami					
6.5.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
84	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.6.5.	1202-09	2.95*(6.98+5.85+3.45+1.36+3.58+7.21)-1*2.1*4-2.8-1.94-2.8*1.94-0.66*1.0+0.2*1.94*4+0.2*0.66*2	m ²	66.453	
1				RAZEM	66.453
6.5.2 Gładź					
85	NNR NKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.6.5.	202 1134-02	2.95*(6.98+5.85+3.45+1.36+3.58+7.21)-1*2.1*4-2.8-1.94-2.8*1.94-0.66*1.0+0.2*1.94*4+0.2*0.66*2	m ²	66.453	
2				RAZEM	66.453
86	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.6.5.	0830-04	2.95*(6.98+5.85+3.45+1.36+3.58+7.21)-1*2.1*4-2.8-1.94-2.8*1.94-0.66*1.0+0.2*1.94*4+0.2*0.66*2	m ²	66.453	
2				RAZEM	66.453
87	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.6.5.	2609-08	3.58*2+2.54*4	m	17.320	
2				RAZEM	17.320
6.5.3 Malowanie ścian					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
d.6.5.1508-02		1.1*(6.98+5.85+3.45+1.36+3.58+7.21)	m ²	31.273	
3				RAZEM	31.273
89	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.6.5.1510-03		2.95*(6.98+5.85+3.45+1.36+3.58+7.21)-1*2.1*4-2.8-1.94-2.8*1.94-0.66*1.0+0.2*1.94*4+0.2*0.66*2	m ²	66.453	
3				RAZEM	66.453
6.6 Sufity z gładziami					
6.6.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
90	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.6.6.1202-09		6.98*5.85+1.36*3.58	m ²	45.702	
1				RAZEM	45.702
6.6.2 Gładzie gipsowe na suficie					
91	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.6.6.202 1134-02		6.98*5.85+1.36*3.58	m ²	45.702	
2				RAZEM	45.702
92	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.6.6.0830-06		6.98*5.85+1.36*3.58	m ²	45.702	
2				RAZEM	45.702
6.6.3 Malowanie sufitów					
93	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.6.6.1510-03		6.98*5.85+1.36*3.58	m ²	45.702	
3				RAZEM	45.702
6.7 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
94	NNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.6.7.0507-04		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
95	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.6.7.0353-04		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.6.7.0320-02		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6.8 Podłogi z paneli podłogowych					
97	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.6.8.202 1136-01		6.98*5.85+1.36*3.58	m ²	45.702	
				RAZEM	45.702
98	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele	m ²		
d.6.8.1001-03		6.98*5.85+1.36*3.58	m ²	45.702	
				RAZEM	45.702
99	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
d.6.8.1122-06		6.98+5.85+3.45+1.36+3.58+7.21-0.9*5	m	23.930	
				RAZEM	23.930
7 Łazienka personelu					
7.1 Sufit podwieszany z płyt wodoodpornych					
100	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.7.1.2005-01		1.25*1.87	m ²	2.338	
				RAZEM	2.338
7.2 Sufity z gładziami					
7.2.1 Gładzie gipsowe na suficie					
101	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.7.2.0830-06		1.25*1.87	m ²	2.338	
1				RAZEM	2.338
102	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.7.2.202 1134-02					
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.25*1.87	m ²	2.338	
				RAZEM	2.338
7.2.2 Malowanie sufitów					
103	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.7.2.1510-03		gipsowych z gruntowaniem			
2		1.25*1.87	m ²	2.338	
				RAZEM	2.338
7.3 Nowa ścianka z gazobetonu - zamurowanie naświetla					
104	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.7.30127-03					
		1.5*0.57	m ²	0.855	
				RAZEM	0.855
7.4 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
105	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-	m ²		
d.7.40714-01		ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2			
		1.5*0.57*2	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
7.5 Ściany z gładzią i płytkami					
7.5.1 Rozebranie ścianek					
106	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.7.5.0105-04		piennej			
1		2.95*1.25-0.8*2.1	m ²	2.008	
				RAZEM	2.008
7.5.2 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach i suficie					
107	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.7.5.1202-09					
2		(2.95-1.6)*(1.87*2+1.25)-0.9*2.1	m ²	4.847	
				RAZEM	4.847
7.5.3 Skucie płytek z ściany					
108	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o	m ²		
d.7.5.0701-04		pow. odbicia ponad 5 m2 - analogia skucie płytek			
3		1.6*(1.87*2+1.25*2)-0.9*1.6	m ²	8.544	
				RAZEM	8.544
7.5.4 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
109	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-	m ²		
d.7.5.0714-01		ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2			
4		1.6*(1.87*2+1.25*2)-0.9*1.6	m ²	8.544	
				RAZEM	8.544
7.5.5 Licowanie ścian płytkami					
110	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.7.5.202 1134-02		GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian			
5		1.6*(1.87*2+1.25*2)-0.9*1.6	m ²	8.544	
				RAZEM	8.544
111	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naro-	m		
d.7.5.0840-08		żnikowe			
5		2.1*8	m	16.800	
				RAZEM	16.800
112	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie	m ²		
d.7.5.0840-05		klejowej			
5		2.1*(1.87*2+1.25*2)-0.9*2.1	m ²	11.214	
				RAZEM	11.214
7.5.6 Gładź na ścianach					
113	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.7.5.202 1134-02		GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian			
6		0.85*(1.87*2+1.25*2)	m ²	5.304	
				RAZEM	5.304
114	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.7.5.0830-04		betonów wylewanych			
6		0.85*(1.87*2+1.25*2)	m ²	5.304	
				RAZEM	5.304
7.5.7 Malowanie ścian					
115	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.7.5.1510-03		gipsowych z gruntowaniem			
7		0.85*(1.87*2+1.25*2)	m ²	5.304	
				RAZEM	5.304
7.6 Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	KNNR 3 d.7.60801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.25*1.87	m ²	2.338	
				RAZEM	2.338
117	NNRNKB d.7.6202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		1.25*1.87	m ²	2.338	
				RAZEM	2.338
118	KNR 0-12 d.7.61118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		1.25*1.87	m ²	2.338	
				RAZEM	2.338
7.7 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
119	KNNR 7 d.7.70507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR-W 4-01 d.7.70353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR-W 4-01 d.7.70320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 Sypialnia 1					
8.1 Zamurowanie otworów drzwiowych					
122	KNR 4-01 d.8.10304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.12*2.1*0.9	m ³	0.227	
				RAZEM	0.227
8.2 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
123	KNR-W 4-01 d.8.20714-01	Tynki wewn. zwykle kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
		0.9*2.1*2	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
8.3 Ściany z gładziami					
8.3.1 Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach					
124	KNR-W 4-01 d.8.3.1202-09	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		1			
		2.95*(3.39*2+3.48*2)-0.9*2.1-1.46*1.7*2+0.18*1.7*4+1.47*0.18*2	m ²	35.432	
				RAZEM	35.432
8.3.2 Gładź					
125	NNRNKB d.8.3.202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
		2			
		2.95*(3.39*2+3.48*2)-0.9*2.1-1.46*1.7*2+0.18*1.7*4+1.47*0.18*2	m ²	35.432	
				RAZEM	35.432
126	KNR-W 2-02 d.8.3.0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2			
		2.95*(3.39*2+3.48*2)-0.9*2.1-1.46*1.7*2+0.18*1.7*4+1.47*0.18*2	m ²	35.432	
				RAZEM	35.432
127	KNR 0-17 d.8.3.2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
		2			
		2.1*2+0.9*2+1.46*2+1.7*4	m	15.720	
				RAZEM	15.720
8.3.3 Malowanie ścian					
128	KNR-W 2-02 d.8.3.1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
		3			
		1.1*(3.39*2+3.48*2)	m ²	15.114	
				RAZEM	15.114
129	KNR-W 2-02 d.8.3.1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		3			
		2.95*(3.39*2+3.48*2)-0.9*2.1-1.46*1.7*2+0.18*1.7*4+1.47*0.18*2	m ²	35.432	
				RAZEM	35.432
8.4 Sufity z gładziami					
8.4.1 Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach					
130	KNR-W 4-01 d.8.4.1202-09	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		1			
		3.48*3.39	m ²	11.797	
				RAZEM	11.797

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.4.2 Gładzie gipsowe na suficie					
131 d.8.4.202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
		3.48*3.39	m ²	11.797	
				RAZEM	11.797
132 d.8.4.0830-06 2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		3.48*3.39	m ²	11.797	
				RAZEM	11.797
8.4.3 Malowanie sufitów					
133 d.8.4.1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		3.48*3.39	m ²	11.797	
				RAZEM	11.797
8.5 Podłogi z paneli podłogowych					
134 d.8.5.202 1136-01	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		3.48*3.39	m ²	11.797	
				RAZEM	11.797
135 d.8.5.1001-03	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele	m ²		
		3.48*3.39	m ²	11.797	
				RAZEM	11.797
136 d.8.5.1122-06	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		3.48*2+3.39*2-0.9	m	12.840	
				RAZEM	12.840
8.6 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
137 d.8.6.0507-04	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.8.6.0353-04	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.8.6.0320-02	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 Szatnia					
9.1 Rozebranie ścianki drewnianej					
140 d.9.1.0404-05	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
		3*2.21	m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
9.2 Ściany z gładziami					
9.2.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
141 d.9.2.1202-09 1	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.95*(3.45*2+4.02*2)-1.47*1.7*2-0.9*2	m ²	37.275	
				RAZEM	37.275
9.2.2 Gładź					
142 d.9.2.202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
		2.95*(3.45*2+4.02*2)-1.47*1.7*2-0.9*2	m ²	37.275	
				RAZEM	37.275
143 d.9.2.0830-04 2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.95*(3.45*2+4.02*2)-1.47*1.7*2-0.9*2	m ²	37.275	
				RAZEM	37.275
9.2.3 Malowanie ścian					
144 d.9.2.2609-08 3	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
		2.98*6+1.7*4+1.47*2+2.1*4+0.9*2	m	37.820	
				RAZEM	37.820
145 d.9.2.1508-02 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
		1.1*(3.45*2+4.02*2)	m ²	16.434	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²	RAZEM	16.434
d.9.2.1510-03		gipsowych z gruntowaniem			
3		2.95*(3.45*2+4.02*2)-1.47*1.7*2-0.9*2	m ²	37.275	
				RAZEM	37.275
9.3 Sufity z gładziami					
9.3.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
147	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.9.3.1202-09					
1		4.02*2.84	m ²	11.417	
				RAZEM	11.417
9.3.2 Gładzie gipsowe na suficie					
148	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.9.3.202 1134-02		GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian			
2		4.02*2.84	m ²	11.417	
				RAZEM	11.417
149	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.9.3.0830-06		betonów wylewanych			
2		4.02*2.84	m ²	11.417	
				RAZEM	11.417
9.3.3 Malowanie sufitów					
150	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.9.3.1510-03		gipsowych z gruntowaniem			
3		4.02*2.84	m ²	11.417	
				RAZEM	11.417
9.4 Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					
151	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.9.40801-04					
		4.02*2.84	m ²	11.417	
				RAZEM	11.417
152	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5	m ²		
d.9.4202 1130-01		mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
		4.02*2.84	m ²	11.417	
				RAZEM	11.417
153	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.9.41118-04					
		4.02*2.84	m ²	11.417	
				RAZEM	11.417
9.5 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
154	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.9.50507-04					
1			m	1.000	
				RAZEM	1.000
155	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.9.50353-04					
1			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrz-	szt.		
d.9.50320-02		nych ścianach z cegieł			
1			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 Podkuchienka					
10.1 Ściany z gładziami					
10.1.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
1					
157	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.10.1202-09					
1.1		0.85*(7.2*2*2.84*2)	m ²	69.523	
				RAZEM	69.523
10.1.1.1 Gładź					
2					
158	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.10.202 1134-02		GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian			
1.2		0.85*(7.2*2*2.84*2)	m ²	69.523	
				RAZEM	69.523
159	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.10.0830-04		betonów wylewanych			
1.2		0.85*(7.2*2*2.84*2)	m ²	69.523	
				RAZEM	69.523

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10.1. Malowanie ścian					
160 d.10.1510-03 1.3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		0.85*(7.2*2*2.84*2)	m ²	69.523	
				RAZEM	69.523
10.2. Rozebranie ścianek					
161 d.10.0105-04 2	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.2*2.1	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
10.3. Sufity z gładziami					
10.3. Zmycie i zeszkrobanie farby na suficie					
162 d.10.1202-09 3.1	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		7.2*2.84	m ²	20.448	
				RAZEM	20.448
10.3. Gładzie gipsowe na suficie					
163 d.10.0830-06 3.2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		7.2*2.84	m ²	20.448	
				RAZEM	20.448
164 d.10.202 1134-02 3.2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
		7.2*2.84	m ²	20.448	
				RAZEM	20.448
10.3. Malowanie sufitów					
165 d.10.1510-03 3.3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		7.2*2.84	m ²	20.448	
				RAZEM	20.448
10.4. Ściany z gładzią i płytkami					
10.4. Licowanie ścian płytkami					
166 d.10.0840-08 4.1	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2.1*16	m	33.600	
				RAZEM	33.600
167 d.10.0840-05 4.1	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2.1*(7.2*2+2.84*2)-1.45*1.6*4-2.1*0.9*2-0.72*1.02	m ²	28.374	
				RAZEM	28.374
10.5. Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					
168 d.10.0801-04 5	NNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		7.2*2.84	m ²	20.448	
				RAZEM	20.448
169 d.10.202 1130-01 5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		7.2*2.84	m ²	20.448	
				RAZEM	20.448
170 d.10.1118-04 5	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		7.2*2.84	m ²	20.448	
				RAZEM	20.448
10.6. Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
171 d.10.0507-04 6	NNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172 d.10.0353-04 6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.10.0320-02 6	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 Prace hydrauliczne					
11.1 Demontaż instalacji wodociągowej					
174 d.11.0120-01 1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
	60		m	60.000	
				RAZEM	60.000
11.2 Instalacja wodociągowa					
175 d.11.0106-01 2	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	40		m	40.000	
				RAZEM	40.000
176 d.11.0336-01 2	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	2*5+10+2		m	22.000	
				RAZEM	22.000
11.3 Montaż umywalki					
177 d.11.0135-01 3	KNR-W 2-15	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
178 d.11.0115-01 3	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
179 d.11.0211-01 3	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	8		podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
180 d.11.0230-01 3	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
	8		kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
181 d.11.0137-01 3	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11.4 Montaż brodzika					
182 d.11.0137-09 4	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwalnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.11.0232-02 4	KNR-W 2-15	Brodziki natryskowe	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
184 d.11.0211-01 4	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	1		podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
185 d.11.0115-01 4	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11.5 podejście do zmywarki					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
186	KNR-W 2-15 d.11.0115-01 5	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
187	KNR-W 2-15 d.11.0135-01 5	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
188	KNR-W 2-15 d.11.0211-01 5	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11.6 Montaż zlewu					
189	KNR-W 2-15 d.11.0135-01 6	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
190	KNR 2-15 d.11.0220-05 6	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
191	KNR 2-15 d.11.0115-01 6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
192	KNR-W 2-15 d.11.0115-01 6	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
193	KNR-W 2-15 d.11.0211-01 6	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
11.7 Montaż miski ustępowej					
194	KNR-W 2-15 d.11.0135-01 7	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
195	KNR 2-15 d.11.0107-06 7	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
196	KNR-W 2-15 d.11.0211-03 7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	 5.000	 5.000
197	KNR-W 2-15 d.11.0233-03 7	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 5	kpl. kpl.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
12 Wywóz gruzu					
198		Wywóz kontenerów 7m3 14	m ³ m ³	 14.000	 14.000
199	TZKNBK I d.120504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m 14	m ³ m ³	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
13 Prace elektryczne					
13.1 Demontaż opraw					
200	KNR-W 9 d.13.1005-03 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 25	kpl. kpl.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201 d.13.1116-01 1	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża gipsowego	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
202 d.13.0205-01 1	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 3x2,5	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
203 d.13.0205-01 1	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 3x1,5	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
204 d.13.0301-11 1	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
205 d.13.0302-01 1	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
206 d.13.0306-01 1	KNNR 5	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
207 d.13.0308-01 1	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
208 d.13.0502-03 1	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000