

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozbiórka ścianek działowych z płyt kartonowo gipsowych					
1	KNNR-W 3	Rozębanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokry-	m ²		
d.1	0313-04	ciem obustronnym jednowarstwowym 2.93*(5.73*2+4.33+4.35+4.14+1.3+2.58+2.83+3.12)+1*2.1*2	m ²	104.142	
				RAZEM	104.142
2 Wykucie otworu drzwiowego w ścianie nośnej					
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-	m ³		
d.2	0329-03	nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.1*1*0.27*2	m ³	1.134	
				RAZEM	1.134
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek	m		
d.2	0313-04	stalowych do I NP 180 mm 1.5*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla be-	m ³		
d.2	0313-02	lek 1.5*2*0.2*0.09	m ³	0.054	
				RAZEM	0.054
3 Zamurowanie otworów drzwiowych i naświetli					
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-	m ³		
d.3	0304-02	wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.27*1*2.1*4+0.9*0.9*0.27	m ³	2.487	
				RAZEM	2.487
4 Nowa scianka z gazobetonu					
6	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.4	0127-03	2.93*(5.73+1.45)-2.1*1	m ²	18.937	
				RAZEM	18.937
5 Tynki					
7	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-	m ²		
d.5	0714-01	ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2 2*1*2.1*4+2*0.9*0.9+2*(2.93*(5.73+1.45)-2.1*1)	m ²	56.295	
				RAZEM	56.295
6 Wykonanie elewacji po zamurowanym otworze drzwiowym					
8	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m ²		
d.6	2609-06	użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia- nach 1.1*2.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
9	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o	m ²		
d.6	0926-03	fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio- mym 1.1*2.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
10	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m ²		
d.6	2609-01	użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 1.1*2.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	szt.		
d.6	2609-03	użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po- mocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²		
d.6	0128-01	5.5*3	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
7 Sypialnia 1					
7.1 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
13	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m		
d.7.1	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego 4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-	m ²		
d.7.1	2004-02	czych jednowarstwowo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych 6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7.2 Sufity z gładziami					
7.2.1 Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach					
15	KNR-W 4-01	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.7.2.1	202-09	(2.43+0.1+2.7)*3.12	m ²	16.318	
				RAZEM	16.318
7.2.2 Gładzie gipsowe na suficie					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.7.2.202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie sufitów (2.43+0.1+2.7)*3.12	m ² m ²	 16.318	 16.318
17 d.7.2.0830-06 2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.43+0.1+2.7)*3.12	m ² m ²	 16.318	 16.318
7.2.3 Malowanie sufitów					RAZEM 16.318
18 d.7.2.1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (2.43+0.1+2.7)*3.12	m ² m ²	 16.318	 16.318
7.3 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych)					RAZEM 16.318
19 d.7.30801-04	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (2.43+0.1+2.7)*3.12	m ² m ²	 16.318	 16.318
20 d.7.3202 1130-01	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (2.43+0.1+2.7)*3.12	m ² m ²	 16.318	 16.318
7.4 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					RAZEM 16.318
21 d.7.40507-04	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1	m m	 1.000	 1.000
22 d.7.40320-02	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
7.5 Ściany z gładziami					RAZEM 1.000
7.5.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
23 d.7.5.1202-09 1	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2.93*(2.43*2+3.12*2+2.7*2)-0.9*2.1-0.8*1*2+0.14*1*4+0.14*0.8	m ² m ²	 45.527	 45.527
7.5.2 Gładź na ścianach					RAZEM 45.527
24 d.7.5.202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian 2.93*(2.43*2+3.12*2+2.7*2)-0.9*2.1-0.8*1*2+0.14*1*4+0.14*0.8	m ² m ²	 45.527	 45.527
25 d.7.5.2609-08 2	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego 1*4+0.8*2+2.1*2+0.9	m m	 10.700	 10.700
26 d.7.5.0830-04 2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.93*(2.43*2+3.12*2+2.7*2)-0.9*2.1-0.8*1*2+0.14*1*4+0.14*0.8	m ² m ²	 45.527	 45.527
7.5.3 Malowanie ścian					RAZEM 45.527
27 d.7.5.1508-02 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m 1.1*(2.43*2+3.12*2+2.7*2)	m ² m ²	 18.150	 18.150
28 d.7.5.1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 2.93*(2.43*2+3.12*2+2.7*2)-0.9*2.1-0.8*1*2+0.14*1*4+0.14*0.8	m ² m ²	 45.527	 45.527
7.6 Osłony grzejników					RAZEM 45.527
29 d.7.60707-01	KNR-W 3	Osłony na grzejniki szczelinowe sosnowe 1.1*2.7	m ² m ²	 2.970	 2.970
30 d.7.61517-01	KNR-W 2-02	Dwukrot. malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników 1*3	m m	 3.000	 3.000
RAZEM					3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.7 Malowanie grzejników					
31	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.7.7	1516-06	1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
7.8 Podłogi z paneli podłogowych					
32	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.7.8	202 1136-01	(2.43+0.1+2.7)*3.12	m ²	16.318	
				RAZEM	16.318
33	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na su-	m ²		
d.7.8	1001-03	cho - analogia układanie podkładu pod panele	m ²	16.318	
		(2.43+0.1+2.7)*3.12		RAZEM	16.318
34	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
d.7.8	1122-06	(2.43+0.1+2.7)*2+3.12*2-0.9	m	15.800	
				RAZEM	15.800
8 Jadalnia					
8.1 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
35	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy	m		
d.8.1	12609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem	m	4.000	
		metalowym analogia do narożnika aluminiowego		RAZEM	4.000
36	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-	m ²		
d.8.1	12004-02	czych jednowarstwo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²	6.000	
		6		RAZEM	6.000
8.2 Sufity z gładziami					
8.2.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
37	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.8.2.	1202-09	5.73*7.1-0.31*2.3	m ²	39.970	
1				RAZEM	39.970
8.2.2 Gładzie gipsowe na suficie					
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.8.2.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie sufitów	m ²	39.970	
2		5.73*7.1-0.31*2.3		RAZEM	39.970
39	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.8.2.	0830-06	betonów wylewanych	m ²	39.970	
2		5.73*7.1-0.31*2.3		RAZEM	39.970
8.2.3 Malowanie sufitów					
40	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży	m ²		
d.8.2.	1510-03	gipsowych z gruntowaniem	m ²	39.970	
3		5.73*7.1-0.31*2.3		RAZEM	39.970
8.3 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą PCV przesłone z szyba bezpieczna					
41	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
d.8.3	1023-12	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
42	NNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.8.3	0507-04	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8.4 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
43	NNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.8.4	0507-04	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.8.4	0353-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętr-	szt.		
d.8.4	0320-02	nych ścianach z cegieł	szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
8.5 Ściany z gładziami					
8.5.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.8.5.1202-09 1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.93*(7.1*2+5.73*2)-1*2.1*2-1.67*0.8*4+0.18*1.74*8+0.95*0.18*5-2.5*0.95+2.5*0.18*2	m ²	67.525	
				RAZEM	67.525
8.5.2 Gładź na ścianach					
47 d.8.5.202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
		2.93*(7.1*2+5.73*2)-1*2.1*3-1.67*0.8*4+0.18*1.74*8+0.95*0.18*5-2.5*0.95+2.5*0.18*2	m ²	65.425	
				RAZEM	65.425
48 d.8.5.2609-08 2	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
		1.74*8+0.95*5+2.93+2.1*4+0.9*2+2.5*2	m	36.800	
				RAZEM	36.800
49 d.8.5.0830-04 2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.93*(7.1*2+5.73*2)-1*2.1*3-1.67*0.8*4+0.18*1.74*8+0.95*0.18*5-2.5*0.95+2.5*0.18*2	m ²	65.425	
				RAZEM	65.425
8.5.3 Malowanie ścian					
50 d.8.5.1508-02 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
		1.1*(7.1*2+5.73*2)	m ²	28.226	
				RAZEM	28.226
51 d.8.5.1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.93*(7.1*2+5.73*2)-1*2.1*3-1.67*0.8*4+0.18*1.74*8+0.95*0.18*5-2.5*0.95+2.5*0.18*2	m ²	65.425	
				RAZEM	65.425
8.6 Oslony grzejników					
52 d.8.60707-01	NNR-W 3	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		7.1*1.1-1*1.1	m ²	6.710	
				RAZEM	6.710
53 d.8.61517-01	KNR-W 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8.7 Malowanie grzejników					
54 d.8.71516-06	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8.8 Podłogi z paneli podłogowych					
55 d.8.8202 1136-01	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		7.1*5.73-2.3*0.31	m ²	39.970	
				RAZEM	39.970
56 d.8.81001-03	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele	m ²		
		7.1*5.73-2.3*0.31	m ²	39.970	
				RAZEM	39.970
57 d.8.81122-06	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		5.73*2+7.1*2-1*3	m	22.660	
				RAZEM	22.660
9 Szatnia					
9.1 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
58 d.9.12609-08	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
59 d.9.12004-02	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
9.2 Sufity z gładziami					
9.2.1 Zmycie i zeskrobanie farby na ścianach					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.9.2.1202-09 1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		5.76*2.75	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
9.2.2 Gładzie gipsowe na suficie					
61 d.9.2.202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie sufitów	m ²		
		5.76*2.75	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
62 d.9.2.0830-06 2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.76*2.75	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
9.2.3 Malowanie sufitów					
63 d.9.2.1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		5.76*2.75	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
9.3 Ściany z gładziami					
9.3.1 Zmycie i zeskrobanie farby na ścianach					
64 d.9.3.1202-09 1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.93*(5.76*2+2.75)-0.9*2.1*2-0.8*1.67*2+0.18*1.74*4+0.95*0.18*2	m ²	36.954	
				RAZEM	36.954
9.3.2 Gładź na ścianach					
65 d.9.3.202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
		2.93*(5.76*2+2.75)-0.9*2.1*2-0.8*1.67*2+0.18*1.74*4+0.95*0.18*2	m ²	36.954	
				RAZEM	36.954
66 d.9.3.2609-08 2	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
		1.74*4+0.95*2	m	8.860	
				RAZEM	8.860
67 d.9.3.0830-04 2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.93*(5.76*2+2.75)-0.9*2.1*2-0.8*1.67*2+0.18*1.74*4+0.95*0.18*2	m ²	36.954	
				RAZEM	36.954
9.3.3 Malowanie ścian					
68 d.9.3.1508-02 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
		1.1*(5.76*2+2.75)	m ²	15.697	
				RAZEM	15.697
69 d.9.3.1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.93*(5.76*2+2.75)-0.9*2.1*2-0.8*1.67*2+0.18*1.74*4+0.95*0.18*2	m ²	36.954	
				RAZEM	36.954
9.4 Osłony grzejników					
70 d.9.4.0707-01	NNNR-W 3	Osłony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		1.1*2.75	m ²	3.025	
				RAZEM	3.025
71 d.9.4.1517-01 6	KNR-W 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
9.5 Malowanie grzejników					
72 d.9.5.1516-06	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
9.6 Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					
73 d.9.6.0801-04	NNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.75*5.76	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
74 d.9.6.202 1130-01	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.75*5.76	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
75	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.9.6	1118-04	2.75*5.76	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
9.7 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
76	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.9.7	0507-04	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.9.7	0320-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 Bawialnia					
10.1 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
78	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.10.	2609-08	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
79	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²		
d.10.	2004-02	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
10.2 Sufity z gładziami					
10.2.1 Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach					
80	KNR-W 4-01	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.10.	1202-09	5.73*10.7-0.3*1.64	m ²	60.819	
2.1				RAZEM	60.819
10.2.2 Gładzie gipsowe na suficie					
81	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie sufitów	m ²		
d.10.	202 1134-02	5.73*10.7-0.3*1.64	m ²	60.819	
2.2				RAZEM	60.819
82	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.10.	0830-06	5.73*10.7-0.3*1.64	m ²	60.819	
2.2				RAZEM	60.819
10.2.3 Malowanie sufitów					
83	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.10.	1510-03	5.73*10.7-0.3*1.64	m ²	60.819	
2.3				RAZEM	60.819
10.3 Ściany z gładziami					
10.3.1 Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach					
84	KNR-W 4-01	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.10.	1202-09	2.93*(10.7*2+5.73*2)-6*0.8*1.67-2.5*0.9-2.1*4+0.18*1.74*10+0.18*0.95*6+0.18*2.5*2	m ²	82.672	
3.1				RAZEM	82.672
10.3.2 Gładź na ścianach					
85	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.10.	202 1134-02	2.93*(10.7*2+5.73*2)-6*0.8*1.67-2.5*0.9-2.1*4+0.18*1.74*10+0.18*0.95*6+0.18*2.5*2	m ²	82.672	
3.2				RAZEM	82.672
86	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.10.	2609-08	1.74*10+0.8*6+2.1*6+0.9*3+2.93*2	m	43.360	
3.2				RAZEM	43.360

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.10.0830-04 3.2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.93*(10.7*2+5.73*2)-6*0.8*1.67-2.5*0.9-2.1*4+0.18*1.74*10+0.18*0.95*6+0.18*2.5*2	m ²	82.672	
				RAZEM	82.672
10.3. Malowanie ścian					
88 d.10.1508-02 3.3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
		1.1*(7.1*2+5.73*2)	m ²	28.226	
				RAZEM	28.226
89 d.10.1510-03 3.3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.93*(10.7*2+5.73*2)-6*0.8*1.67-2.5*0.9-2.1*4+0.18*1.74*10+0.18*0.95*6+0.18*2.5*2	m ²	82.672	
				RAZEM	82.672
10.4 Oslony grzejników					
90 d.10.0707-01 4	KNR-W 3	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		(10.7-1)*1.1	m ²	10.670	
				RAZEM	10.670
91 d.10.1517-01 4	KNR-W 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10.5 Malowanie grzejników					
92 d.10.1516-06 5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10.6 Podłogi z paneli podłogowych					
93 d.10.202 1136-01 6	NNRNB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		10.7*5.73-1.64*0.3	m ²	60.819	
				RAZEM	60.819
94 d.10.1001-03 6	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele	m ²		
		10.7*5.73-1.64*0.3	m ²	60.819	
				RAZEM	60.819
95 d.10.1122-06 6	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		10.7*2+5.73*2-0.9*4	m	29.260	
				RAZEM	29.260
10.7 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
96 d.10.0507-04 7	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
97 d.10.0353-04 7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
98 d.10.0320-02 7	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11 Sypialnia 2					
11.1 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
99 d.11.2609-08 1	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100 d.11.2004-02 1	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
11.2 Sufity z gładziami					
11.2.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
101 d.11.1202-09 2.1	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.78*5.76+4.25*4.06-0.2*1.26*2	m ²	32.764	
				RAZEM	32.764
11.2.2 Gładzie gipsowe na suficie					
102 d.11.202 1134-02 2.2	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie sufitów	m ²		
		2.78*5.76+4.25*4.06-0.2*1.26*2	m ²	32.764	
				RAZEM	32.764
103 d.11.0830-06 2.2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.78*5.76+4.25*4.06-0.2*1.26*2	m ²	32.764	
				RAZEM	32.764
11.2.3 Malowanie sufitów					
104 d.11.1510-03 2.3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.78*5.76+4.25*4.06-0.2*1.26*2	m ²	32.764	
				RAZEM	32.764
11.3 Ściany z gładziami					
11.3.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
105 d.11.1202-09 3.1	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.93*(5.76*2+2.78*2+4.25*2)-0.9*2.1-0.8*1.67*5+0.18*1.74*10+0.95*5	m ²	74.261	
				RAZEM	74.261
11.3.2 Gładź na ścianach					
106 d.11.202 1134-02 3.2	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
		2.93*(5.76*2+2.78*2+4.25*2)-0.9*2.1-0.8*1.67*5+0.18*1.74*10+0.95*5	m ²	74.261	
				RAZEM	74.261
107 d.11.2609-08 3.2	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
		1.74*10+0.95*5+2.93*4	m	33.870	
				RAZEM	33.870
108 d.11.0830-04 3.2	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.93*(5.76*2+2.78*2+4.25*2)-0.9*2.1-0.8*1.67*5+0.18*1.74*10+0.95*5	m ²	74.261	
				RAZEM	74.261
11.3.3 Malowanie ścian					
109 d.11.1508-02 3.3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
		1.1*(5.76*2+2.78*2+4.25*2)	m ²	28.138	
				RAZEM	28.138
110 d.11.1510-03 3.3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.93*(5.76*2+2.78*2+4.25*2)-0.9*2.1-0.8*1.67*5+0.18*1.74*10+0.95*5	m ²	74.261	
				RAZEM	74.261
11.4 Oslony grzejników					
111 d.11.0707-01 4	NNR-W 3	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		(2.78+4.25)*1.1	m ²	7.733	
				RAZEM	7.733

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
112	KNR-W 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników	m		
d.11.1517-01			m	8.000	
4		8		RAZEM	8.000
11.5 Malowanie grzejników					
113	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.11.1516-06			m	3.000	
5		3		RAZEM	3.000
11.6 Podłogi z paneli podłogowych					
114	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.11.202 1136-01			m ²	32.764	
6		2.78*5.76+4.25*4.06-0.2*1.26*2		RAZEM	32.764
115	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele	m ²		
d.11.1001-03			m ²	32.764	
6		2.78*5.76+4.25*4.06-0.2*1.26*2		RAZEM	32.764
116	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
d.11.1122-06			m	24.680	
6		5.76*2+2.78*2+4.25*2-0.9		RAZEM	24.680
12 Łazienka dla dzieci					
12.1 Ściany z gładzią i płytkami					
12.1. Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach i suficie					
1					
117	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.12.1202-09			m ²	11.554	
1.1		0.83*(4.06*2+2.9*2)		RAZEM	11.554
12.1. Skucie płytek z ściany					
2					
118	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - analogia skucie płytek	m ²		
d.12.0701-04			m ²	29.598	
1.2		2.1*(4.06*2+2.9*2)-0.3*0.95*2+1.3*0.18*4		RAZEM	29.598
12.1. Licowanie ścian płytkami					
3					
119	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.12.202 1134-02			m ²	35.871	
1.3		2.1*(4.06*2+2.9*2+1.45*2)-0.3*0.95*3+1.3*0.18*6		RAZEM	35.871
120	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.12.0840-08			m	40.030	
1.3		2.93*11+1.3*6		RAZEM	40.030
121	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.12.0840-05			m ²	35.871	
1.3		2.1*(4.06*2+2.9*2+1.45*2)-0.3*0.95*3+1.3*0.18*6		RAZEM	35.871
12.1. Gładź na ścianach					
4					
122	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.12.202 1134-02			m ²	11.554	
1.4		0.83*(4.06*2+2.9*2)		RAZEM	11.554
123	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.12.0830-04			m ²	11.554	
1.4		0.83*(4.06*2+2.9*2)		RAZEM	11.554
124	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.12.2609-08			m	6.250	
1.4		0.8*2+0.3*6+0.95*3		RAZEM	6.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12.1. Malowanie ścian					
125	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.12.1510-03		gipsowych z gruntowaniem			
1.5		0.83*(4.06*2+2.9*2)	m ²	11.554	
				RAZEM	11.554
12.2 Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					
126	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.12.0801-04					
2		4.06*2.9+1.45*1.3-1.02*0.31-0.3*0.64	m ²	13.151	
				RAZEM	13.151
127	NNRKNB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5	m ²		
d.12.202 1130-01		mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
2		4.06*2.9+1.45*1.3-1.02*0.31-0.3*0.64	m ²	13.151	
				RAZEM	13.151
128	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.12.1118-04					
2		4.06*2.9+1.45*1.3-1.02*0.31-0.3*0.64	m ²	13.151	
				RAZEM	13.151
12.3 Sufity z gładziami					
12.3.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
129	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.12.1202-09					
3.1		4.06*2.9+1.45*1.3-1.02*0.31-0.3*0.64	m ²	13.151	
				RAZEM	13.151
12.3.2 Gładzie gipsowe na suficie					
130	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.12.0830-06		betonów wylewanych			
3.2		4.06*2.9+1.45*1.3-1.02*0.31-0.3*0.64	m ²	13.151	
				RAZEM	13.151
131	NNRKNB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.12.202 1134-02		GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie sufitów			
3.2		4.06*2.9+1.45*1.3-1.02*0.31-0.3*0.64	m ²	13.151	
				RAZEM	13.151
12.3.3 Malowanie sufitów					
132	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.12.1510-03		gipsowych z gruntowaniem			
3.3		4.06*2.9+1.45*1.3-1.02*0.31-0.3*0.64	m ²	13.151	
				RAZEM	13.151
12.4 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
133	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.12.0507-04					
4		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.12.0353-04					
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
135	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrz-	szt.		
d.12.0320-02		nych ścianach z cegieł			
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12.5 Osłony grzejników					
136	KNR-W 3	Osłony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
d.12.0707-01					
5		(2.9*1.45)*1.1	m ²	4.626	
				RAZEM	4.626
137	KNR-W 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do	m		
d.12.1517-01		50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników			
5		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12.6 Malowanie grzejników					
138	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.12.1516-06			m	2.000	
6	2			RAZEM	2.000
13 Korytarz					
13.1 Ściany z gładziami					
13.1. Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
1					
139	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.13.1202-09			m ²	29.006	
1.1		2.93*(5.61*2+1.49*2)-1.0*2.1*6		RAZEM	29.006
13.1. Gładź na ścianach					
2					
140	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.13.2609-08			m	33.550	
1.2		2.35*1+2.1*12+1*6		RAZEM	33.550
141	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.13.202 1134-02			m ²	29.006	
1.2		2.93*(5.61*2+1.49*2)-1.0*2.1*6		RAZEM	29.006
142	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.13.0830-04			m ²	29.006	
1.2		2.93*(5.61*2+1.49*2)-1.0*2.1*6		RAZEM	29.006
13.1. Malowanie ścian					
3					
143	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,1m	m ²		
d.13.1508-02			m ²	9.020	
1.3		1.1*(5.61*2+1.49*2-1.0*6)		RAZEM	9.020
144	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.13.1510-03			m ²	29.006	
1.3		2.93*(5.61*2+1.49*2)-1.0*2.1*6		RAZEM	29.006
13.2 Sufity z gładziami					
13.2. Gładzie gipsowe na suficie					
1					
145	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.13.202 1134-02			m ²	8.236	
2.1		1.49*5.61-0.28*0.44		RAZEM	8.236
146	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.13.0830-06			m ²	8.236	
2.1		1.49*5.61-0.28*0.44		RAZEM	8.236
13.2. Malowanie sufitów					
2					
147	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.13.1510-03			m ²	8.236	
2.2		1.49*5.61-0.28*0.44		RAZEM	8.236
13.3 Podłogi z płytkami (rozebrania posadzki z płytek PCV)					
148	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.13.0504-07			m ²	8.236	
3		5.61*1.49-0.28*0.44		RAZEM	8.236
149	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.13.202 1130-01			m ²	8.236	
3		5.61*1.49-0.28*0.44		RAZEM	8.236

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.13.1118-04					
3		5.61*1.49-0.28*0.44	m ²	8.236	
				RAZEM	8.236
13.4 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami - rozdzielnia elektryczna					
151	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.13.0353-04					
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.13.0320-02					
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 Łazienka personelu					
14.1 Sufit podwieszany z płyt wodoodpornych					
153	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.14.2005-01					
1		1.43*1.95	m ²	2.789	
				RAZEM	2.789
14.2 Zasłepienie otworu naswietla płyta kartonowo-gipsowa					
154	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-01	m ²		
d.14.2003-03					
2		0.9*0.9	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
14.3 Sufity z gładziami					
14.3. Gładzie gipsowe na suficie					
1					
155	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.14.0830-06					
3.1		1.43*1.95	m ²	2.789	
				RAZEM	2.789
156	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.14.202 1134-02					
3.1		1.43*1.95	m ²	2.789	
				RAZEM	2.789
14.3. Malowanie sufitów					
2					
157	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.14.1510-03					
3.2		1.43*1.95	m ²	2.789	
				RAZEM	2.789
14.4 Ściany z gładzią i płytkami					
14.4. Rozebranie ścianek					
1					
158	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.14.0105-04					
4.1		2.93*1.43-0.8*2.1	m ²	2.510	
				RAZEM	2.510
14.4. Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach i suficie					
2					
159	KNR-W 4-01	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.14.1202-09					
4.2		0.83*(1.95*2+1.43*2)	m ²	5.611	
				RAZEM	5.611
14.4. Skucie płytek z ściany					
3					
160	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - analogia skucie płytek	m ²		
d.14.0701-04					
4.3		2.1*(1.95*2+1.43*2)-0.9*2.1	m ²	12.306	
				RAZEM	12.306
14.4. Tynki cementowo wapienne na ścianach					
4					
161	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.14.0714-01					
4.4		2.1*(1.95*2+1.43*2)-0.9*2.1	m ²	12.306	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14.4. Licowanie ścian płytkami				RAZEM	12.306
5					
162	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.14.202 1134-02					
4.5		2.1*(1.95*2+1.43*2)-0.9*2.1	m ²	12.306	
				RAZEM	12.306
163	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.14.0840-08					
4.5		2.1*4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
164	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.14.0840-05					
4.5		2.1*(1.95*2+1.43*2)-0.9*2.1	m ²	12.306	
				RAZEM	12.306
14.4. Gładź na ścianach					
6					
165	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.14.202 1134-02					
4.6		0.83*(1.95*2+1.43*2)	m ²	5.611	
				RAZEM	5.611
166	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.14.0830-04					
4.6		0.83*(1.95*2+1.43*2)	m ²	5.611	
				RAZEM	5.611
14.4. Malowanie ścian					
7					
167	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.14.1510-03					
4.7		0.83*(1.95*2+1.43*2)	m ²	5.611	
				RAZEM	5.611
14.5 Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					
168	NNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.14.0801-04					
5		1.95*1.43	m ²	2.789	
				RAZEM	2.789
169	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.14.202 1130-01					
5		1.95*1.43	m ²	2.789	
				RAZEM	2.789
170	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.14.1118-04					
5		1.95*1.43	m ²	2.789	
				RAZEM	2.789
14.6 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
171	NNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.14.0507-04					
6		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.14.0353-04					
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.14.0320-02					
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 Brudownik					
15.1 Sufity z gładziami					
15.1. Gładzie gipsowe na suficie					
1					
174	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.15.202 1134-02					
1.1		1.45*4.44	m ²	6.438	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	RAZEM	6.438
d.15.0830-06					
1.1		1.45*4.44	m ²	6.438	
				RAZEM	6.438
15.1. Malowanie sufitów					
176	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.15.1510-03					
1.2		1.45*4.44	m ²	6.438	
				RAZEM	6.438
15.2 Ściany z gładzią i płytkami					
15.2. Zmycie i zeszkrobienie farby na ścianach i suficie					
177	KNR-W 4-01	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.15.1202-09					
2.1		2.93*(4.44*2+1.45*2)-0.9*2.1	m ²	32.625	
				RAZEM	32.625
15.2. Licowanie ścian płytkami					
178	NNRKNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.15.202 1134-02					
2.2		2.93*(4.44*2+1.45*2)-0.9*2.1	m ²	32.625	
				RAZEM	32.625
179	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.15.0840-08					
2.2		2.1*4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
180	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.15.0840-05					
2.2		2.1*(4.44*2+1.45*2-0.9)	m ²	22.848	
				RAZEM	22.848
15.2. Gładź na ścianach					
181	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.15.0830-04					
2.3		0.83*(4.44*2+1.45*2)	m ²	9.777	
				RAZEM	9.777
15.2. Malowanie ścian					
182	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.15.1510-03					
2.4		0.83*(4.44*2+1.45*2)	m ²	9.777	
				RAZEM	9.777
15.3 Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					
183	NNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.15.0801-04					
3		1.45*4.44	m ²	6.438	
				RAZEM	6.438
184	NNRKNB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.15.202 1130-01					
3		1.45*4.44	m ²	6.438	
				RAZEM	6.438
185	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.15.1118-04					
3		1.45*4.44	m ²	6.438	
				RAZEM	6.438
15.4 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
186	NNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.15.0507-04					
4		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
187	KNR-W 4-01 d.15.0353-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
188	KNR-W 4-01 d.15.0320-02 4	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 Prace hydrauliczne					
16.1 Demontaż instalacji wodociągowej					
189	KNR-W 4-02 d.16.0120-01 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
190	KNR-W 4-02 d.16.0234-05 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
191	KNR-W 4-02 d.16.0234-07 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna (brodzik)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
192	KNR-W 4-02 d.16.0234-06 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
193	KNR-W 4-02 d.16.0234-08 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16.2 Instalacja wodociągowa					
194	KNR-W 2-15 d.16.0106-01 2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
195	KNR 4-01 d.16.0336-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*5+10+2	m	22.000	
				RAZEM	22.000
16.3 Montaż umywalki					
196	KNR-W 2-15 d.16.0135-01 3	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
197	KNR-W 2-15 d.16.0115-01 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
198	KNR-W 2-15 d.16.0211-01 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		8	podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
199	KNR-W 2-15 d.16.0230-01 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
200	KNR-W 2-15 d.16.0137-01 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16.4 Montaż brodzika					
201	KNR-W 2-15 d.16.0137-09 4	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwalnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
202	KNR-W 2-15	Brodziki natraskowe	kpl.		
d.16.0232-02					
4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
203	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach	podej.		
d.16.0211-01		wciskowych			
4		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
204	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-	szt.		
d.16.0115-01		nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej			
4		15 mm			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16.5 Montaż zlewu					
205	KNR-W 2-15	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.16.0135-01					
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
206	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
d.16.0220-05					
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
207	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.16.0115-01					
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
208	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-	szt.		
d.16.0115-01		nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej			
5		15 mm			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
209	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach	podej.		
d.16.0211-01		wciskowych			
5		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
16.6 Montaż miski ustępowej					
210	KNR-W 2-15	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.16.0135-01					
6		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
211	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych	szt.		
d.16.0107-06		elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm			
6		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
212	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach	podej.		
d.16.0211-03		wciskowych			
6		5	podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
213	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.16.0233-03					
6		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
17 Wywóz gruzu					
214		Wywóz kontenerów 7m3	m³		
d.17					
		21	m³	21.000	
				RAZEM	21.000
215	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m	m³		
d.170504-01					
		21	m³	21.000	
				RAZEM	21.000
18 Prace elektryczne					
18.1 Demontaż opraw					
216	KNR-W 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.18.1005-03					
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		32	kpl.	32.000	
				RAZEM	32.000
217	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża gipsowego	m		
d.18.1116-01					
1		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
218	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 3x2,5	m		
d.18.0205-01					
1		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
219	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 3x1,5	m		
d.18.0205-01					
1		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
220	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.18.0301-11					
1		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
221	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.18.0302-01					
1		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
222	KNNR 5	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
d.18.0306-01					
1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
223	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.18.0308-01					
1		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
224	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.18.0502-03					
1		25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000