

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Brudownik					
1.1 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
1	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m		
d.1.1	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m	2.000	
		2		RAZEM	2.000
2	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-	m ²		
d.1.1	2004-02	czych jednowarstwo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5.000
1.2 Rozebranie ścianek działowych					
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.1.2	0105-04	piennej	m ²	2.220	
		3.35*1.2-0.9*2		RAZEM	2.220
1.3 Nowa ścianka z gazobetonu					
4	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.1.3	0127-03		m ²	2.889	
		3.35*1.34-0.8*2		RAZEM	2.889
1.4 Sufity z gładziami					
1.4.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
5	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.4.	1202-09		m ²	8.244	
		1		RAZEM	8.244
		1.34*5.76-0.44*0.27+0.46*1.4			
1.4.2 Gładzie gipsowe na suficie					
6	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.1.4.	0830-06	betonów wylewanych	m ²	8.244	
		2		RAZEM	8.244
		1.34*5.76-0.44*0.27+0.46*1.4			
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.4.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie sufitów	m ²	8.244	
		2		RAZEM	8.244
		1.34*5.76-0.44*0.27+0.46*1.4			
1.4.3 Malowanie sufitów					
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży	m ²		
d.1.4.	1510-03	gipsowych z gruntowaniem	m ²	8.244	
		3		RAZEM	8.244
		1.34*5.76-0.44*0.27+0.46*1.4			
1.5 Ściany z gładzią i płytkami					
1.5.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
9	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.5.	1202-09		m ²	27.784	
		1		RAZEM	27.784
		(3.35-1.6)*(5.76*2+0.46*2+0.44*2+1.34*2)-0.4*0.9*2+0.14*(1+1.3*2)			
1.5.2 Skucie płytek z ściany					
10	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o	m ²		
d.1.5.	0701-04	pow. odbicia ponad 5 m2 - analogia skucie płytek	m ²	21.920	
		2		RAZEM	21.920
		1.6*(5.76*2+0.46+1.8+0.44*2+1.34)-0.8*1-1.6*0.9*2			
1.5.3 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
11	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłóży z cegły, pustaków ce-	m ²		
d.1.5.	0714-01	ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2	m ²	30.898	
		3		RAZEM	30.898
		1.6*(5.76*2+0.46+1.8+0.44*2+1.34)-0.8*1-1.6*0.9*2+3.35*1.34*2			
1.5.4 Licowanie ścian płytkami					
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.5.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²	24.318	
		4		RAZEM	24.318
		2.1*(4.45*2+0.46+1.8+1.34+0.44*2)-0.9*2.1*2			
13	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naro-	m		
d.1.5.	0840-08	żnikowe	m	21.000	
		4		RAZEM	21.000
		10*2.1			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.5.0840-05	4	2.1*(4.45*2+0.46+1.8+1.34+0.44*2)-0.9*2.1*2	m ²	24.318	
				RAZEM	24.318
1.5.5 Gładź na ścianach					
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.1.5.202 1134-02	5	(3.35-2.1)*(4.45*2++0.46+1.8+1.34+0.44*2)	m ²	16.725	
				RAZEM	16.725
16	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.5.0830-04	5	(3.35-2.1)*(4.45*2++0.46+1.8+1.34+0.44*2)	m ²	16.725	
				RAZEM	16.725
17	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.1.5.2609-08	5	(3.35-2.1)*3	m	3.750	
				RAZEM	3.750
1.5.6 Malowanie ścian					
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.5.1510-03	6	(3.35-2.1)*(4.45*2++0.46+1.8+1.34+0.44*2)	m ²	16.725	
				RAZEM	16.725
1.6 Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					
19	NNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.6.0801-04		4.45*1.34+0.46*1.4-0.44*0.27	m ²	6.488	
				RAZEM	6.488
20	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1.6.202 1130-01		4.45*1.34+0.46*1.4-0.44*0.27	m ²	6.488	
				RAZEM	6.488
21	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1.6.1118-04		4.45*1.34+0.46*1.4-0.44*0.27	m ²	6.488	
				RAZEM	6.488
1.7 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
22	NNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.7.0507-04		2*1	m	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.7.0353-04		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.1.7.0320-02		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Łazienka dla dzieci					
2.1 Nowa ścianka z gazobetonu					
25	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.2.1.0127-03		3.35*1	m ²	3.350	
				RAZEM	3.350
2.2 Ściany z gładzią i płytkami					
2.2.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach i suficie					
26	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.2.1202-09	1	(3.35-1.6)*(4.2*2+2.83*2+1.33*2)-1.3*1*2-0.4*0.9*2+0.14*1.3*4+0.14*1	m ²	26.808	
				RAZEM	26.808
2.2.2 Skucie płytek z ściany					
27	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - analogia skucie płytek	m ²		
d.2.2.0701-04	2	1.6*(4.2*2+2.83*2+1.33*2)-0.8*1+0.14*0.8*4-1.6*0.9*2	m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
2.2.3 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
28	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.2.2.0714-01	3	1.6*(4.2*2+2.83*2+1.33*2)-0.8*1*2+0.14*0.8*2-1.6*0.9*2+3.35*1*2+0.12*3.35	m ²	29.598	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2.4 Licowanie ścian płytkami				RAZEM	29.598
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.2.2.202	1134-02				
4		2.1*(4.2*2+2.83*2+1.34*2+1.33*2+1*2+0.12)-0.9*2.1*2+0.14*1.2*6-1*1.3*3	m ²	38.520	
				RAZEM	38.520
30	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.2.2.0840-08					
4		18*2.1+1.3*8	m	48.200	
				RAZEM	48.200
31	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2.2.0840-05					
4		2.1*(4.2*2+2.83*2+1.34*2+1.33*2+1*2+0.12)-0.9*2.1*2+0.14*1.2*6-1.2*1*3	m ²	38.820	
				RAZEM	38.820
2.2.5 Gładź na ścianach					
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.2.2.202	1134-02				
5		(3.35-2.1)*(4.2*2+2.83*2+1.34*2+1.33*2+1.0*2+0.12)+0.9*0.14*6+0.14*1*3	m ²	28.076	
				RAZEM	28.076
33	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2.2.0830-04					
5		(3.35-2.1)*(4.2*2+2.83*2+1.34*2+1.33*2+1.0*2+0.12)+0.9*0.14*6+0.14*1*3	m ²	28.076	
				RAZEM	28.076
34	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.2.2.2609-08					
5		(3.35-2.1)*5+0.7*6+1*3	m	13.450	
				RAZEM	13.450
2.2.6 Malowanie ścian					
35	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.2.1510-03					
6		(3.35-2.1)*(4.2*2+2.83*2+1.34*2+1.33*2+1.0*2+0.12)+0.9*0.14*6+0.14*1*3	m ²	28.076	
				RAZEM	28.076
2.3 Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					
36	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2.3.0801-04					
		4.2*2.83+1.34*1.3-1.33*0.18-1*0.12	m ²	13.269	
				RAZEM	13.269
37	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.2.3.202	1130-01				
		4.2*2.83+1.34*1.3-1.33*0.18-1*0.12	m ²	13.269	
				RAZEM	13.269
38	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.2.3.1118-04					
		4.2*2.83+1.34*1.3-1.33*0.18-1*0.12	m ²	13.269	
				RAZEM	13.269
2.4 Sufity z gładziami					
2.4.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
39	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.4.1202-09					
1		Na suficie			
		4.2*2.83+1.34*1.3-1.33*0.18-1*0.12+0.42*4.2*2	m ²	16.797	
				RAZEM	16.797
2.4.2 Gładzie gipsowe na suficie					
40	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.2.4.2609-08					
2		4.2*2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
41	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2.4.0830-06					
2		4.2*2.83+1.34*1.3-1.33*0.18-1*0.12+0.42*4.2*2	m ²	16.797	
				RAZEM	16.797
42	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie sufitów	m ²		
d.2.4.202	1134-02				
2		4.2*2.83+1.34*1.3-1.33*0.18-1*0.12+0.42*4.2*2	m ²	16.797	
				RAZEM	16.797
2.4.3 Malowanie sufitów					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.4.	1510-03				
3		4.2*2.83+1.34*1.3-1.33*0.18-1*0.12+0.42*4.2*2	m ²	16.797	
				RAZEM	16.797
2.5 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
44	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.2.5	0507-04		m	1.000	
1				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2.5	0353-04		szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
46	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.2.5	0320-02		szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
2.6 Osłony grzejników					
47	KNNR-W 3	Osłony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
d.2.6	0707-01		m ²	4.719	
		(0.8+0.3)*(2.83+1.34+0.12)		RAZEM	4.719
48	KNR-W 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników	m		
d.2.6	1517-01		m	0.960	
		(0.8*0.2)*6		RAZEM	0.960
2.7 Malowanie grzejników					
49	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.2.7	1516-06		m	2.000	
2				RAZEM	2.000
3 Korytarz					
3.1 Ściany z gładziami					
3.1.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
50	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3.1.	1202-09		m ²	35.095	
1		3.35*(5.2*2+1.39*2+0.26*2)-0.9*2*6		RAZEM	35.095
3.1.2 Gładź na ścianach					
51	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.3.1.	2609-08		m	16.900	
2		3.35*2+2.1*4+0.9*2		RAZEM	16.900
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.3.1.	202 1134-02		m ²	35.095	
2		3.35*(5.2*2+1.39*2+0.26*2)-0.9*2*6		RAZEM	35.095
53	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.3.1.	0830-04		m ²	35.095	
2		3.35*(5.2*2+1.39*2+0.26*2)-0.9*2*6		RAZEM	35.095
3.1.3 Malowanie ścian					
54	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,1m	m ²		
d.3.1.	1508-02		m ²	9.130	
3		1.1*(5.2*2+1.39*2+0.26*2)-0.9*1.1*6		RAZEM	9.130
55	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.1.	1510-03		m ²	35.095	
3		3.35*(5.2*2+1.39*2+0.26*2)-0.9*2*6		RAZEM	35.095
3.2 Sufit podwieszany z zwykłych płyt					
56	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.3.2	2005-01		m ²	7.228	
		5.2*1.39		RAZEM	7.228
3.3 Sufity z gładziami					
3.3.1 Gładzie gipsowe na suficie					
57	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.3.3.	0830-06				
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.2*1.39	m ²	7.228	
				RAZEM	7.228
58	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.3.3.202	1134-02				
1		5.2*1.39	m ²	7.228	
				RAZEM	7.228
3.3.2 Malowanie sufitów					
59	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.3.1510-03					
2		5.2*1.39	m ²	7.228	
				RAZEM	7.228
3.4 Podłogi z płytkami (rozebrania posadzki z płytek PCV)					
60	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.3.4.0504-07					
		5.2*1.39	m ²	7.228	
				RAZEM	7.228
61	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.3.4.202	1130-01				
		5.2*1.39	m ²	7.228	
				RAZEM	7.228
62	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.3.4.1118-04					
		5.2*1.39	m ²	7.228	
				RAZEM	7.228
3.5 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
63	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.3.5.0507-04					
		4*1	m	4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.3.5.0353-04					
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.3.5.0320-02					
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 Sypialnia 2					
4.1 Nowa scianka z gazobetonu					
66	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.4.1.0127-03					
		3.35*5.77-1.1*2	m ²	17.130	
				RAZEM	17.130
4.2 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
67	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m ² (3.35*5.77-1.1*2)*2	m ²		
d.4.2.0714-01					
			m ²	34.259	
				RAZEM	34.259
4.3 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
68	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.4.3.2609-08					
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²		
d.4.3.2004-02					
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4.4 Sufity z gładziami					
4.4.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
70	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.4.4.1202-09					
1		5.77*4.15-1.42*0.42+5.77*0.42*2	m ²	28.196	
				RAZEM	28.196
4.4.2 Gładzie gipsowe na suficie					
71	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.4.4.0830-06					
2		5.77*4.15-1.42*0.42+5.77*0.42*2	m ²	28.196	
				RAZEM	28.196
72	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.4.4.2609-08					
2		5.77*2	m	11.540	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	NNRNKB d.4.4.202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian 5.77*4.15-1.42*0.42+5.77*0.42*2	m ² m ²	RAZEM 28.196	11.540 28.196
4.4.3 Malowanie sufitów					
74	KNR-W 2-02 d.4.4.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5.77*4.15-1.42*0.42+5.77*0.42*2	m ² m ²	RAZEM 28.196	28.196
4.5 Ściany z gładziami					
4.5.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
75	KNR-W 4-01 d.4.5.1202-09 1	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.35*(4.15*2+5.77*2+0.27+1.42+0.42+1.42)-2.1*2.45-2.1*1.0-2.9*1.05-1.1*2+0.14*2.45*2+0.14*1.0+0.14*2.1*4	m ² m ²	RAZEM 67.802	67.802
4.5.2 Gładź na ścianach					
76	KNR 0-17 d.4.5.2609-08 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego 2.1*4+2.45+1.0*2+2*2+1.1	m m	RAZEM 17.950	17.950
77	NNRNKB d.4.5.202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian 3.35*(4.15*2+5.77*2+0.27+1.42+0.42+1.42)-2.1*2.45-2.1*1.0-1.1*2+0.14*2.45*2+0.14*1.0+0.14*2.1*4	m ² m ²	RAZEM 70.847	70.847
78	KNR-W 2-02 d.4.5.0830-04 2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.35*(4.15*2+5.77*2+0.27+1.42+0.42+1.42)-2.1*2.45-2.1*1.0-1.1*2+0.14*2.45*2+0.14*1.0+0.14*2.1*4	m ² m ²	RAZEM 70.847	70.847
4.5.3 Malowanie ścian					
79	KNR-W 2-02 d.4.5.1508-02 3	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m 1.1*(4.15*2+5.77*2+0.27+1.42+0.42+1.42)	m ² m ²	RAZEM 25.707	25.707
80	KNR-W 2-02 d.4.5.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 3.35*(4.15*2+5.77*2+0.27+1.42+0.42+1.42)-2.1*2.45-2.1*1.0-1.1*2+0.14*2.45*2+0.14*1.0+0.14*2.1*4	m ² m ²	RAZEM 70.847	70.847
4.6 Osłony grzejników					
81	KNR-W 3 d.4.6.0707-01	Osłony na grzejniki szczelinowe sosnowe 0.8*4.15	m ² m ²	RAZEM 3.320	3.320
82	KNR-W 2-02 d.4.6.1517-01	Dwukrot. malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników 1*8	m m	RAZEM 8.000	8.000
4.7 Malowanie grzejników					
83	KNR-W 2-02 d.4.7.1516-06 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebranych 2	m m	RAZEM 2.000	2.000
4.8 Podłogi z paneli podłogowych					
84	NNRNKB d.4.8.202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.15*5.77-1.42*0.42	m ² m ²	RAZEM 23.349	23.349
85	KNR 2-22 d.4.8.1001-03	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele 4.15*5.77-1.42*0.42	m ² m ²	RAZEM 23.349	23.349
86	KNR-W 2-02 d.4.8.1122-06	Posadzki i parkiety - cokół 5.77*2+4.15*2+1.42*2-2*1	m m	RAZEM 20.680	20.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.9 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą PCV przeszkłone z szyba bezpieczna					
87	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
d.4.9	1023-12	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
88	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.4.9	0507-04	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Jadalnia					
5.1 Rozebranie ścianki drewnianej					
89	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
d.5.1	0404-05	5.77*3.35	m ²	19.330	
				RAZEM	19.330
5.2 Nowa ścianka z gazobetonu					
90	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.5.2	0127-03	3.35*5.77-1.1*2	m ²	17.130	
				RAZEM	17.130
5.3 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
91	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-	m ²		
d.5.3	0714-01	ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow. podłogi do 5 m2	m ²	34.259	
		(3.35*5.77-1.1*2)*2		RAZEM	34.259
5.4 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
92	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy	m		
d.5.4	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem	m	4.000	
		metalowym analogia do narożnika aluminiowego		RAZEM	4.000
93	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-	m ²		
d.5.4	2004-02	czych jednowarstwo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5.000
5.5 Sufity z gładziami					
5.5.1 Zmycie i zeskrabanie farby na suficie					
94	KNR-W 4-01	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.5.5.	1202-09	5.77*4.15+0.42*5.77*3	m ²	31.216	
	1			RAZEM	31.216
5.5.2 Gładzie gipsowe na suficie					
95	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i	m ²		
d.5.5.	0830-06	betonów wylewanych	m ²	31.216	
	2	5.77*4.15+0.42*5.77*3		RAZEM	31.216
96	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy	m		
d.5.5.	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem	m	17.310	
	2	5.77*3		RAZEM	17.310
97	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.5.5.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²	31.216	
	2	5.77*4.15+0.42*5.77*3		RAZEM	31.216
5.5.3 Malowanie sufitów					
98	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.5.5.	1510-03	gipsowych z gruntowaniem	m ²	31.216	
	3	5.77*4.15+0.42*5.77*3		RAZEM	31.216
5.6 Ściany z gładziami					
5.6.1 Zmycie i zeskrabanie farby na ścianach					
99	KNR-W 4-01	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.5.6.	1202-09	3.35*(4.15*2+5.77*2)-2*1.1-1*2.9-2.45*2.1-2*1-2*1-2*1+0.14*2.9*2+0.14*1.0+	m ²	51.857	
	1	0.14*2.45*2		RAZEM	51.857
5.6.2 Gładź na ścianach					
100	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy	m		
d.5.6.	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem	m	17.450	
	2	2.1*2+2.45*2*2+1+2.9*2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	NNRNKB d.5.6.202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian 3.35*(4.15*2+5.77*2)-2*1.1-1*2.9-2.45*2.1-2*1-2*1-2*1+0.14*2.9*2+0.14*1.0+0.14*2.45*2	m ² m ²	RAZEM 51.857	17.450 51.857
102	KNR-W 2-02 d.5.6.0830-04 2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.35*(4.15*2+5.77*2)-2*1.1-1*2.9-2.45*2.1-2*1-2*1-2*1+0.14*2.9*2+0.14*1.0+0.14*2.45*2	m ² m ²	RAZEM 51.857	51.857 51.857
5.7 Malowanie ścian					
103	KNR-W 2-02 d.5.7.1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m 1.1*(4.15*2+5.77*2)-1*3	m ² m ²	18.824	18.824
104	KNR-W 2-02 d.5.7.1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 3.35*(4.15*2+5.77*2)-2*1.1-1*2.9-2.45*2.1-2*1-2*1-2*1+0.14*2.9*2+0.14*1.0+0.14*2.45*2	m ² m ²	51.857	51.857
5.8 Ostony grzejników					
105	KNR-W 3 d.5.8.0707-01	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe 0.8*4.15	m ² m ²	3.320	3.320
106	KNR-W 2-02 d.5.8.1517-01	Dwukrot. malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników oston grzejników 1*8	m m	8.000	8.000
5.9 Malowanie grzejników					
107	KNR-W 2-02 d.5.9.1516-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 2	m m	2.000	2.000
5.10 Podłogi z paneli podłogowych					
108	NNRNKB d.5.1.202 1136-01 0	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.15*5.77	m ² m ²	23.946	23.946
109	KNR 2-22 d.5.1.1001-03 0	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele 4.15*5.77	m ² m ²	23.946	23.946
110	KNR-W 2-02 d.5.1.1122-06 0	Posadzki i parkiety - cokół 5.77*2+4.15*2-1*4	m m	15.840	15.840
5.11 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą PCV przesłone z szyba bezpieczna					
111	KNR 0-19 d.5.1.1023-12 1	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 2	m ² m ²	2.000	2.000
112	KNR 7 d.5.1.0507-04 1	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1	m m	1.000	1.000
6 Bawialnia duża					
6.1 Zamurowanie otworu drzwiowego i naswietla okiennego					
113	KNR 4-01 d.6.1.0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.36*2*1+0.88*0.88	m ³ m ³	1.494	1.494
114	KNR-W 4-01 d.6.1.0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	2.000
115	KNR-W 4-01 d.6.1.0714-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2 2*1*2+0.88*0.88*2	m ² m ²	5.549	5.549

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.549
6.2 Ściany z gładziami					
6.2.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
116	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.6.2.1	1202-09				
1		$3.35*(0.16*2+8.86*2+5.77*2)-2.1*2.45*2-1*2.9-1*2.45-0.9*2.2*3-1.1*2+0.14*2.1*6+0.14*2.45*2+0.14*1*2+0.24*2*6+0.24*0.9*3$	m ²	81.571	
				RAZEM	81.571
6.2.2 Gładź					
117	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.6.2.2	202 1134-02				
2		$3.35*(0.16*2+8.86*2+5.77*2)-2.1*2.45*2-1*2.9-1*2.45-0.9*2.2*3-1.1*2+0.14*2.1*6+0.14*2.45*2+0.14*1*2+0.24*2*6+0.24*0.9*3$	m ²	81.571	
				RAZEM	81.571
118	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.6.2.2	0830-04				
2		$3.35*(0.16*2+8.86*2+5.77*2)-2.1*2.45*2-1*2.9-1*2.45-0.9*2.2*3-1.1*2+0.14*2.1*6+0.14*2.45*2+0.14*1*2+0.24*2*6+0.24*0.9*3$	m ²	81.571	
				RAZEM	81.571
6.2.3 Malowanie grzejników i rur co					
119	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.6.2.1	1516-06				
3		3.28	m	3.280	
				RAZEM	3.280
6.2.4 Malowanie ścian					
120	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.6.2.2	2609-08				
4		$2.45*6+2.1*2+1*2+2.9*2$	m	26.700	
				RAZEM	26.700
121	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
d.6.2.1	1508-02				
4		$1.1*(8.86*2+5.77*2)$	m ²	32.186	
				RAZEM	32.186
122	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.6.2.1	1510-03				
4		$3.35*(0.16*2+8.86*2+5.77*2)-2.1*2.45*2-1*2.9-1*2.45-0.9*2.2*3-1.1*2+0.14*2.1*6+0.14*2.45*2+0.14*1*2+0.24*2*6+0.24*0.9*3$	m ²	81.571	
				RAZEM	81.571
6.3 Sufity z gładziami					
6.3.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
123	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.6.3.1	1202-09				
1		$8.86*5.77+0.42*5.77*4+0.42*2.66*2-0.16*0.47$	m ²	62.975	
				RAZEM	62.975
6.3.2 Gładzie gipsowe na suficie					
124	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.6.3.2	0830-06				
2		$8.86*5.77+0.42*5.77*4+0.42*2.66*2-0.16*0.47$	m ²	62.975	
				RAZEM	62.975
125	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.6.3.2	2609-08				
2		$5.77*4+2.66*2$	m	28.400	
				RAZEM	28.400
126	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.6.3.2	202 1134-02				
2		$8.86*5.77+0.42*5.77*4+0.42*2.66*2-0.16*0.47$	m ²	62.975	
				RAZEM	62.975
6.3.3 Malowanie sufitów					
127	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.6.3.2	1510-03				
3		$8.86*5.77+0.42*5.77*4+0.42*2.66*2-0.16*0.47$	m ²	62.975	
				RAZEM	62.975
6.4 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
128	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.6.4	0507-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
129	KNR-W 4-01 d.6.40353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
130	KNR-W 4-01 d.6.40320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6.5 Podłogi z paneli podłogowych					
131	NNRNKB d.6.5202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		8.86*5.77-0.16*0.47	m ²	51.047	
				RAZEM	51.047
132	KNR 2-22 d.6.51001-03	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele	m ²		
		8.86*5.77-0.16*0.47	m ²	51.047	
				RAZEM	51.047
133	KNR-W 2-02 d.6.51122-06	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		8.86*2+5.77*2-0.9*4	m	25.660	
				RAZEM	25.660
6.6 Ostony grzejników					
134	KNR-W 3 d.6.60707-01	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		(0.8+0.3)*8.86	m ²	9.746	
				RAZEM	9.746
135	KNR-W 2-02 d.6.61517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników	m		
		0.8*10	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7 Łazienka personelu					
7.1 Sufit podwieszany z płyt wodoodpornych					
136	KNR-W 2-02 d.7.12005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		1.74*1.41	m ²	2.453	
				RAZEM	2.453
7.2 Sufity z gładziami					
7.2.1 Gładzie gipsowe na suficie					
137	KNR-W 2-02 d.7.2.0830-06 1	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		1.74*1.41	m ²	2.453	
				RAZEM	2.453
138	NNRNKB d.7.2.202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
		1.74*1.41	m ²	2.453	
				RAZEM	2.453
7.2.2 Malowanie sufitów					
139	KNR-W 2-02 d.7.2.1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		1.74*1.41	m ²	2.453	
				RAZEM	2.453
7.3 Nowa ścianka z gazobetonu - zamurowanie rur kanalizacyjnych					
140	KNR-W 2-02 d.7.30127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
		3.35*1.74	m ²	5.829	
				RAZEM	5.829
7.4 Ściany z gładzią i płytkami					
7.4.1 Rozebranie ścianek					
141	KNR 4-04 d.7.4.0105-04 1	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.6*0.72	m ²	1.152	
				RAZEM	1.152
7.4.2 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach i suficie					
142	KNR-W 4-01 d.7.4.1202-09 2	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(3.35-1.6)*(1.74+1.41*2)	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
7.4.3 Skucie płytek z ściany					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - analogia skucie płytek	m ²		
d.7.4.0701-04					
3		1.6*(1.41*2+1.74)-0.9	m ²	6.396	
				RAZEM	6.396
7.4.4 Tynki cementowo wapienne na ścianach					
144	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
d.7.4.0714-01					
4		3.35*1.74+1.6*(1.74+1.41*2-0.9)	m ²	11.685	
				RAZEM	11.685
7.4.5 Licowanie ścian płytkami					
145	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.7.4.202 1134-02					
5		2.1*(1.41*2+1.74*2-1)	m ²	11.130	
				RAZEM	11.130
146	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.7.4.0840-08					
5		2.1*4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
147	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.7.4.0840-05					
5		2.1*(1.41*2+1.74*2-1)	m ²	11.130	
				RAZEM	11.130
7.4.6 Gładź na ścianach					
148	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.7.4.202 1134-02					
6		1.1*(1.74*2+1.41*2)	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
149	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.7.4.0830-04					
6		1.1*(1.74*2+1.41*2)	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
7.4.7 Malowanie ścian					
150	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.7.4.1510-03					
7		1.1*(1.74*2+1.41*2)	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
7.5 Podłogi z płytkami(rozebranie z płytek ceramicznych)					
151	NNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.7.5.0801-04					
		1.74*1.41	m ²	2.453	
				RAZEM	2.453
152	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.7.5.202 1130-01					
		1.74*1.41	m ²	2.453	
				RAZEM	2.453
153	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.7.5.1118-04					
		1.74*1.41	m ²	2.453	
				RAZEM	2.453
8 Sypialnia 1					
8.1 Zamurowanie otworu naswietla okiennego					
154	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.8.1.0304-02					
		0.24*0.6*0.8	m ³	0.115	
				RAZEM	0.115
155	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.8.1.0353-04					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
d.8.1.0714-01					
		0.6*0.8*2	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
8.2 Ściany z gładziami					
8.2.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
157	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.8.2.1202-09					
1		3.35*(4.47*2+4.18*2)-0.9*2-2.1*1*3+0.14*2.1*6+0.14*1*3	m ²	52.039	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.2.2 Gładź				RAZEM	52.039
158	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.8.2.202	1134-02				
2		3.35*(4.47*2+4.18*2)-0.9*2-2.1*1*3+0.14*2.1*6+0.14*1*3	m ²	52.039	
				RAZEM	52.039
159	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.8.2.0830-04					
2		3.35*(4.47*2+4.18*2)-0.9*2-2.1*1*3+0.14*2.1*6+0.14*1*3	m ²	52.039	
				RAZEM	52.039
160	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.8.2.2609-08					
2		2.1*6+1*3	m	15.600	
				RAZEM	15.600
8.2.3 Malowanie grzejników i rur co					
161	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.8.2.1516-06					
3		2.56	m	2.560	
				RAZEM	2.560
8.2.4 Malowanie ścian					
162	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
d.8.2.1508-02					
4		1.1*(4.47*2+4.18*2)	m ²	19.030	
				RAZEM	19.030
163	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.8.2.1510-03					
4		3.35*(4.47*2+4.18*2)-0.9*2-2.1*1*3+0.14*2.1*6+0.14*1*3	m ²	52.039	
				RAZEM	52.039
8.3 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
164	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.8.3.2609-08					
4			m	4.000	
				RAZEM	4.000
165	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²		
d.8.3.2004-02					
5			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8.4 Sufity z gładziami					
8.4.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
166	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.8.4.1202-09					
1		4.47*4.18+4.18*0.42*3	m ²	23.951	
				RAZEM	23.951
8.4.2 Gładzie gipsowe na suficie					
167	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.8.4.0830-06					
2		4.47*4.18+4.18*0.42*3	m ²	23.951	
				RAZEM	23.951
168	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.8.4.2609-08					
2		4.18*3	m	12.540	
				RAZEM	12.540
169	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.8.4.202	1134-02				
2		4.47*4.18+4.18*0.42*3	m ²	23.951	
				RAZEM	23.951
8.4.3 Malowanie sufitów					
170	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.8.4.1510-03					
3		4.47*4.18+4.18*0.42*3	m ²	23.951	
				RAZEM	23.951
8.5 Rozebranie z płytek PCV					
171	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.8.5.0504-07					
		4.47*4.18	m ²	18.685	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172	NNRNKB d.8.5.202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 4.47*4.18	m ² m ²	RAZEM 18.685	18.685
8.6 Podłogi z paneli podłogowych					
173	NNRNKB d.8.6.202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.47*4.18	m ² m ²	18.685 RAZEM	18.685
174	KNR 2-22 d.8.6.1001-03	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele 4.47*4.18	m ² m ²	18.685 RAZEM	18.685
175	KNR-W 2-02 d.8.6.1122-06	Posadzki i parkiety - cokół 4.47*2+4.18*2-0.9*2	m m	15.500 RAZEM	15.500
8.7 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
176	KNNR 7 d.8.7.0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1	m m	1.000 RAZEM	1.000
177	KNR-W 4-01 d.8.7.0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
178	KNR-W 4-01 d.8.7.0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
8.8 Osłony grzejników					
179	KNNR-W 3 d.8.8.0707-01	Osłony na grzejniki szczelinowe sosnowe (0.8+0.3)*4.47	m ² m ²	4.917 RAZEM	4.917
180	KNR-W 2-02 d.8.8.1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników 0.8*5	m m	4.000 RAZEM	4.000
9 Pokój zajęć dodatkowych					
9.1 Zamurowanie otworu naswietla okiennego					
181	KNR 4-01 d.9.1.0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.12*0.8*0.6	m ³ m ³	0.058 RAZEM	0.058
182	KNR-W 4-01 d.9.1.0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
183	KNR-W 4-01 d.9.1.0714-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m ² 0.6*0.8*2	m ² m ²	0.960 RAZEM	0.960
9.2 Ściany z gładziami					
9.2.1 Zmycie i zeszkobanie farby na ścianach					
184	KNR-W 4-01 d.9.2.1202-09 1	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.35*(2.74*2+2.71*2)-0.9*2-2.1*1*2+0.14*2.1*4+0.14*1*2	m ² m ²	31.971 RAZEM	31.971
9.2.2 Gładź					
185	NNRNKB d.9.2.202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian 3.35*(2.74*2+2.71*2)-0.9*2-2.1*1*2+0.14*2.1*4+0.14*1*2	m ² m ²	31.971 RAZEM	31.971
186	KNR-W 2-02 d.9.2.0830-04 2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.35*(2.74*2+2.71*2)-0.9*2-2.1*1*2+0.14*2.1*4+0.14*1*2	m ² m ²	31.971 RAZEM	31.971
187	KNR 0-17 d.9.2.2609-08 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego 2.1*4+1*2	m m	10.400 RAZEM	10.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9.2.3 Malowanie grzejników i rur co					
188	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.9.2.	1516-06				
3		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
9.2.4 Malowanie ścian					
189	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
d.9.2.	1508-02				
4		1.1*(2.74*2+2.71*2)	m ²	11.990	
				RAZEM	11.990
190	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.9.2.	1510-03				
4		3.35*(2.74*2+2.71*2)-0.9*2-2.1*1*2+0.14*2.1*4+0.14*1*2	m ²	31.971	
				RAZEM	31.971
9.3 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
191	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
d.9.3.	2609-08				
4			m	4.000	
				RAZEM	4.000
192	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²		
d.9.3.	2004-02				
5			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
9.4 Sufity z gładziami					
9.4.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
193	KNR-W 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.9.4.	1202-09				
1		2.74*2.71	m ²	7.425	
				RAZEM	7.425
9.4.2 Gładzie gipsowe na suficie					
194	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.9.4.	0830-06				
2		2.74*2.71	m ²	7.425	
				RAZEM	7.425
195	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
d.9.4.	202 1134-02				
2		2.74*2.71	m ²	7.425	
				RAZEM	7.425
9.4.3 Malowanie sufitów					
196	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.9.4.	1510-03				
3		2.74*2.71	m ²	7.425	
				RAZEM	7.425
9.5 Rozebranie z płytek ceramicznych					
197	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.9.5.	0801-04				
		2.74*2.71	m ²	7.425	
				RAZEM	7.425
198	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.9.5.	202 1130-01				
		2.74*2.71	m ²	7.425	
				RAZEM	7.425
9.6 Podłogi z paneli podłogowych					
199	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.9.6.	202 1136-01				
		2.74*2.71	m ²	7.425	
				RAZEM	7.425
200	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grub.50 mm na sucho - analogia układanie podkładu pod panele	m ²		
d.9.6.	1001-03				
		2.74*2.71	m ²	7.425	
				RAZEM	7.425
201	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
d.9.6.	1122-06				
		2.74*2+2.71*2-0.9*2	m	9.100	
				RAZEM	9.100
9.7 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
202	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.9.7.	0507-04				
1			m	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
203	KNR-W 4-01 d.9.7.0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
204	KNR-W 4-01 d.9.7.0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9.8 Ostony grzejników					
205	KNR-W 3 d.9.8.0707-01	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		(0.8+0.3)*2.74	m ²	3.014	
				RAZEM	3.014
206	KNR-W 2-02 d.9.8.1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników oston grzejników	m		
		0.8*4	m	3.200	
				RAZEM	3.200
10 Szatnia					
10.1 Rozebranie ścianek działowych					
207	KNR 4-04 d.10.0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1			
		3.35*2.86-0.9*2.1	m ²	7.691	
				RAZEM	7.691
10.2 Nowa ścianka z gazobetonu					
208	KNR-W 2-02 d.10.0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
		2			
		3.35*(2.86+2.86)-2.1*1	m ²	17.062	
				RAZEM	17.062
209	KNR-W 4-01 d.10.0714-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
		2			
		2*(3.35*(2.86+2.86)-2.1*1)	m ²	34.124	
				RAZEM	34.124
10.3 Ściany z gładziami					
10.3.1 Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
210	KNR-W 4-01 d.10.1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.1			
		3.35*(2.71*2+2.63)-0.9*2	m ²	25.168	
				RAZEM	25.168
10.3.2 Gładź					
211	NNRNKB d.10.202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
		3.2			
		3.35*(2.71+2.84+2.84+2.84+2.71+2.63+2.84*2)-1*2.1*2-0.9*2	m ²	68.538	
				RAZEM	68.538
212	KNR-W 2-02 d.10.0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		3.2			
		3.35*(2.71+2.84+2.84+2.84+2.71+2.63+2.84*2)-1*2.1*2-0.9*2	m ²	68.538	
				RAZEM	68.538
10.3.3 Malowanie ścian					
213	KNR 0-17 d.10.2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
		3.3			
		3.35*2	m	6.700	
				RAZEM	6.700
214	KNR-W 2-02 d.10.1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - - lamperia lakierem bezbarwnym na wysokość 1,3m	m ²		
		3.3			
		1.1*(2.71+2.84+2.84+2.84+2.71+2.63+2.84*2)	m ²	24.475	
				RAZEM	24.475
215	KNR-W 2-02 d.10.1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		3.3			
		3.35*(2.71+2.84+2.84+2.84+2.71+2.63+2.84*2)-1*2.1*2-0.9*2	m ²	68.538	
				RAZEM	68.538
10.4 Obudowa rur płytami kartonowo gipsowymi					
216	KNR 0-17 d.10.2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
		4			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
217	KNR-W 2-02 d.10.2004-02 4	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - obudowa rur kanalizacyjnych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10.5 Sufity z gładziami					
10.5. Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
1					
218	KNR-W 4-01 d.10.1202-09 5.1	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(2.84+2.71)*2.86+2.84*3	m ²	24.393	
				RAZEM	24.393
10.5. Gładzie gipsowe na suficie					
2					
219	KNR-W 2-02 d.10.0830-06 5.2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(2.84+2.71)*2.86+2.84*3	m ²	24.393	
				RAZEM	24.393
220	KNR 0-17 d.10.2609-08 5.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego	m		
		2.84*3	m	8.520	
				RAZEM	8.520
221	NNRNKB d.10.202 1134-02 5.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian	m ²		
		(2.84+2.71)*2.86+2.84*3	m ²	24.393	
				RAZEM	24.393
10.5. Malowanie sufitów					
3					
222	KNR-W 2-02 d.10.1510-03 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(2.84+2.71)*2.86+2.84*3	m ²	24.393	
				RAZEM	24.393
10.6 Podłogi z płytkami (rozebrania posadzki z płytek PCV)					
223	KNR 4-04 d.10.0504-07 6	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		2.71*2.86	m ²	7.751	
				RAZEM	7.751
224	NNRNKB d.10.202 1130-01 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		2.71*2.86	m ²	7.751	
				RAZEM	7.751
225	KNR 0-12 d.10.1118-04 6	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		2.71*2.86	m ²	7.751	
				RAZEM	7.751
10.7 Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
226	KNNR 7 d.10.0507-04 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
227	KNR-W 4-01 d.10.0320-02 7	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 Podkuchenka					
11.1 Ściany z gładziami					
11.1. Zmycie i zeszkrobanie farby na ścianach					
1					
228	KNR-W 4-01 d.11.1202-09 1.1	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.35*(5.77*2+2.71*2)-0.9*2*2-1*1.57*4	m ²	46.936	
				RAZEM	46.936
11.1. Gładź					
2					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
229	NNRNKB d.11.202 1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian 3.35*(5.77*2+2.71*2)-0.9*2*2-1*1.57*4	m ² m ²	 46.936	 46.936
				RAZEM	46.936
230	KNR-W 2-02 d.11.0830-04 1.2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.25*(5.77*2+2.71*2)-0.87*4	m ² m ²	 17.720	 17.720
				RAZEM	17.720
11.1. Malowanie grzejników i rur co					
3					
231	KNR-W 2-02 d.11.1516-06 1.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.8	m m	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
11.1. Malowanie ścian					
4					
232	KNR-W 2-02 d.11.1510-03 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 1.25*(5.77*2+2.71*2)-0.87*4	m ² m ²	 17.720	 17.720
				RAZEM	17.720
11.2. Sufity z gładziami					
11.2. Zmycie i zeszkobanie farby na suficie					
1					
233	KNR-W 4-01 d.11.1202-09 2.1	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2.71*5.77-1.31*1.4+0.42*2.71*2	m ² m ²	 16.079	 16.079
				RAZEM	16.079
11.2. Gładzie gipsowe na suficie					
2					
234	KNR-W 2-02 d.11.0830-06 2.2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.71*5.77-1.31*1.4+0.42*2.71*2	m ² m ²	 16.079	 16.079
				RAZEM	16.079
235	KNR 0-17 d.11.2609-08 2.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia do narożnika aluminiowego 2.71*2	m m	 5.420	 5.420
				RAZEM	5.420
236	NNRNKB d.11.202 1134-02 2.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian 2.71*5.77-1.31*1.4+0.42*2.71*2	m ² m ²	 16.079	 16.079
				RAZEM	16.079
11.2. Malowanie sufitów					
3					
237	KNR-W 2-02 d.11.1510-03 2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 2.71*5.77-1.31*1.4+0.42*2.71*2	m ² m ²	 16.079	 16.079
				RAZEM	16.079
11.3. Ściany z gładzią i płytkami					
11.3. Licowanie ścian płytkami					
1					
238	KNR-W 2-02 d.11.0840-08 3.1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 2.1*6+2*4+0.9*2+0.8*8	m m	 28.800	 28.800
				RAZEM	28.800
239	KNR-W 2-02 d.11.0840-05 3.1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.1*(5.77*2+2.71*2)-0.9*2-0.8*1*4	m ² m ²	 30.616	 30.616
				RAZEM	30.616
11.4. Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą i opaskami					
240	NNR 7 d.11.0507-04 4	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
241	KNR-W 4-01 d.11.0353-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
242	KNR-W 4-01 d.11.0320-02 4	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11.5 Oslony grzejników					
243	KNNR-W 3 d.11.0707-01 5	Oslony na grzejniki szczeblinowe sosnowe	m ²		
		5.77*1.5	m ²	8.655	
				RAZEM	8.655
244	KNR-W 2-02 d.11.1517-01 5	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - analogia malowanie wsporników osłon grzejników	m		
		1.5*8	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12 Prace hydrauliczne					
12.1 Demontaż instalacji wodociągowej					
245	KNR-W 4-02 d.12.0120-01 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
246	KNR-W 4-02 d.12.0234-05 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
247	KNR-W 4-02 d.12.0234-07 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna (brodzik)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
248	KNR-W 4-02 d.12.0234-06 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
249	KNR-W 4-02 d.12.0234-08 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
12.2 Instalacja wodociągowa					
250	KNR-W 2-15 d.12.0106-01 2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
251	KNR 4-01 d.12.0336-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*5+10+2	m	22.000	
				RAZEM	22.000
12.3 Montaż umywalki					
252	KNR-W 2-15 d.12.0135-01 3	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
253	KNR-W 2-15 d.12.0115-01 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
254	KNR-W 2-15 d.12.0211-01 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		8	podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
255	KNR-W 2-15 d.12.0230-01 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
256	KNR-W 2-15 d.12.0137-01 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12.4 Montaż brodzika					
257	KNR-W 2-15 d.12.0137-09 4	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
258	KNR-W 2-15 d.12.0232-02 4	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
259	KNR-W 2-15 d.12.0211-01 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
260	KNR-W 2-15 d.12.0115-01 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12.5 podejście do zmywarki					
261	KNR-W 2-15 d.12.0115-01 5	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
262	KNR-W 2-15 d.12.0135-01 5	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
263	KNR-W 2-15 d.12.0211-01 5	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
12.6 Montaż zlewu					
264	KNR-W 2-15 d.12.0135-01 6	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
265	KNR 2-15 d.12.0220-05 6	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
266	KNR 2-15 d.12.0115-01 6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
267	KNR-W 2-15 d.12.0115-01 6	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
268	KNR-W 2-15 d.12.0211-01 6	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
12.7 Montaż miski ustępowej					
269	KNR-W 2-15 d.12.0135-01 7	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
270	KNR 2-15 d.12.0107-06 7	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
271	KNR-W 2-15 d.12.0211-03 7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		5	podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
272	KNR-W 2-15 d.12.0233-03 7	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
13 Wywóz gruzu					
273		Wywóz kontenerów 7m3	m ³		
d.13		14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
274	TZKNBK I d.13.0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m	m ³		
		14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
14 Prace elektryczne					
14.1 Demontaż opraw					
275	KNNR-W 9 d.14.1005-03 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		40	kpl.	40.000	
				RAZEM	40.000
276	KNR-W 4-03 d.14.1116-01 1	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża gipsowego	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
14.2 Nowa instalacja					
277	KNNR 5 d.14.0502-03 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
		30	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
278	KNNR 5 d.14.0306-01 2	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
279	KNNR 5 d.14.0308-01 2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
280	KNNR 5 d.14.0301-11 2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
281	KNNR 5 d.14.0302-01 2	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
282	KNNR 5 d.14.0205-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 3x2,5	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
283	KNNR 5 d.14.0205-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 3x1,5	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000